

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL**

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	SINAPI
Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	set/25
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	BDI
Localização: TRECHO DE ESQUINA MASSOTI A LINHA DA PRAIA, INTERIOR, TIRADENTES DO SUL – RS	25,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
1		SERVIÇOS INICIAIS					38.121,77
1.1	COMP. 06	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 3,60 X 1,80M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA	UN	1,00	1.839,95	2.310,98	2.310,98
1.2	COMP. 07	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO OU DEPÓSITO	MÊS	6,00	859,37	1.079,37	6.476,22
1.3	COMP. 08	ALUGUEL DE CONTEINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA	MÊS	6,00	1.100,00	1.381,60	8.289,60
1.4	COMP. 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	14.598,60	18.335,84	18.335,84
1.5	COMP. 05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.152,84	1.447,97	1.447,97
1.6	COMP. 03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	2.001,84	0,50	0,63	1.261,16
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					67.429,98
2.1	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 - 20 CM	M3	2.802,58	3,91	4,91	13.760,65
2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	14.012,88	3,05	3,83	53.669,33
3		MEIO-FIO					221.163,28
3.1	COMP. 02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA)	M	4.003,68	43,98	55,24	221.163,28
4		PAVIMENTAÇÃO					1.096.788,12
4.1	COMP. 01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO C/ COLHÃO DE ARGILA	M2	14.012,88	62,32	78,27	1.096.788,12
		TOTAL					1.423.503,15

TIRADENTES DO SUL - RS, 16 DE JANEIRO DE 2026

Eng. DINARA CRISTINA VIVIAN
CREA-RS 208276