

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO</b> <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ITEM 02</b>				<b>OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto</b> <b>BDI: 0,2288</b> NÃO DESONERADO <b>DATA: 09/04/2026</b> <b>ÁREA: 1.890,00 m2</b>									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	ORÇAMENTO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	UNITÁRIOS		TOTAL		TOTAL GERAL
									MATERIAL	MÃO DE OBRA	P.T. MATERIAL	P.T. MÃO DE OBRA	
<b>1.0 ACESSO SACI PRODUTOS ARTESANAIS/ VINHOS TURRA</b>													
<b>1.1 SERVIÇOS INICIAIS</b>													
1.1.1	COMPOSIÇÃO	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF- 10/2018	270,00			270,00	m	0,48	0,21	129,60	56,70	R\$ 186,30
1.1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF- 03/2022. PS	2,88			2,88	m2	398,14	170,63	1.146,65	491,41	R\$ 1.638,06
<b>TOTAL ITEM 1.1</b>											<b>R\$ 1.276,26</b>	<b>R\$ 548,11</b>	<b>R\$ 1.824,36</b>
<b>1.2 PAVIMENTAÇÃO</b>													
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESURA 2 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	1890,00			1890,00	m²	36,61	15,69	69.192,90	29.654,10	R\$ 98.847,00
1.2.2	SICRO	5914389	(PEDRA BASÁLTICA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	12094,11			12094,11	tkm	0,71	0,31	8.586,82	3.749,17	R\$ 12.335,99
1.2.3	SICRO	5914389	(PÓ DE PEDRA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	955,59			955,59	tkm	0,71	0,31	678,47	296,23	R\$ 974,70
1.2.3	SICRO	5914389	(ARGILA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	5301,45			5301,45	tkm	0,71	0,31	3.764,03	1.643,45	R\$ 5.407,48
<b>TOTAL ITEM 1.2</b>											<b>R\$ 82.222,22</b>	<b>R\$ 35.342,95</b>	<b>R\$ 117.565,17</b>
<b>1.3 GUIAS E SARJETAS</b>													
1.3.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	540,00			540	m	39,70	17,02	21.438,00	9.190,80	R\$ 30.628,80
<b>TOTAL ITEM 1.3</b>											<b>R\$ 21.438,00</b>	<b>R\$ 9.190,80</b>	<b>R\$ 30.628,80</b>
<b>1.3 SINALIZAÇÃO</b>													
1.3.1	COMPOSIÇÃO	9	SUPORTE METÁLICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO	1,00			1,00	m	286,79	122,90	286,79	122,90	R\$ 409,69
1.3.2	SICRO	5213420	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO NUM 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	0,30			0,30	m	3.030,89	1.298,95	909,27	389,68	R\$ 1.298,95
<b>TOTAL ITEM 1.3</b>											<b>R\$ 1.196,06</b>	<b>R\$ 512,58</b>	<b>R\$ 1.708,64</b>
<b>1.4 SERVIÇOS FINAIS</b>													
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	1890,00			1890,00	m²	0,52	0,23	982,80	434,70	R\$ 1.417,50
<b>TOTAL ITEM 1.4</b>											<b>R\$ 982,80</b>	<b>R\$ 434,70</b>	<b>R\$ 1.417,50</b>
<b>TOTAL DA OBRA</b>											<b>R\$ 107.115,33</b>	<b>R\$ 46.029,14</b>	<b>R\$ 153.144,47</b>
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 11/2025 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 112,84% E MENSALISTA 69,95%													

Três de Maio/RS  
quinta-feira, 9 de abril de 2026

VITOR MOTA  
Engenheiro Civil  
CREA\_RS208014

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO