

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ				DB: Não Des.		SINAPI: Mar/26		ENG. GUSTAVO GASPARIN CREA-RS 237.202					
ENDEREÇO: LOCAIS CONFORME DEFINIÇÃO PELA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						'SICRO: Jan/26							
Encargos Sociais SINAPI: 112,84% Encargos Sociais SICRO: Entre 75,41% e 126,83%				DATA:	BDI	BDI Dif.							
Nº ART/RRT:				abr/26									
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS						
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL				
G01	1.1 Mobilização/Desmobilização	1,0000000	unid.				5.651,83	-	5.651,83				
E9579'	1. Caminhão basculante tipo truck, 10m³ (2unid. x 31,50km x 40km/h)	1,5750000	chp	307,3234	-	307,3234	484,03	-	484,03				
E9506'	2. Caminhão basculante tipo toco, 6m³ (1unid. x 31,50km x 40km/h)	0,7875000	chp	196,3417	-	196,3417	154,62	-	154,62				
E9526'	3. Retroescavadeira sobre rodas, 4x4, 88hp (1unid. x 31,50km x 40km/h)	0,7875000	chp	153,8823	-	153,8823	121,18	-	121,18				
E9509'	4. Caminhão espargidor (1unid. x 31,50km x 40km/h)	0,7875000	chp	330,1393	-	330,1393	259,98	-	259,98				
E9681''	5. Rolo liso, 125hp (1unid. x 31,50km x 40km/h)	0,7875000	chi	137,1871	-	137,1871	108,03	-	108,03				
E9762''	6. Rolo pneus, 110hp (1unid. x 31,50km x 40km/h)	0,7875000	chi	148,1044	-	148,1044	116,63	-	116,63				
E9697''	7. Minicarregadeira com vassoura mecânica (1unid. x 31,50km x 40km/h)	0,7875000	chi	79,5629	-	79,5629	62,66	-	62,66				
E9545''	8. Vibroacabadora, 97kW (1unid. x DMT ASFALTOkm x 40km/h)	0,7875000	chi	224,4145	-	224,4145	176,73	-	176,73				
E9700''	9. Fresadora de asfalto, 155kW (1unid. x 31,50km x 40km/h)	0,7875000	chi	606,1657	-	606,1657	477,36	-	477,36				
E9666'	10. Caminhão com cavalo mecânico e prancha até 32t (incluindo retorno)	7,8750000	chp	468,6489	-	468,6489	3.690,61	-	3.690,61				
G02	1.3 Sinalização de segurança viária com equipe de bandeirolas e uso de cones para isolamento da área	1,0000000	unid.				372,50	3.817,30	4.189,80				
5213835'	1. Cone de sinalização em PVC flexível, H=70/76cm, reutilizável (25 cones)	250,00000	unid.xdia	0,8500	0,0500	0,9000	212,50	12,50	225,00				
5213850'	2. Operação de sinalização por bandeirola de tecido - 2 semanas	160,00000	h	1,0000	23,7800	24,7800	160,00	3.804,80	3.964,80				
G03	2.3 Limpeza de pista com minicarregadeira com vassoura mecânica	1,0000000	m2				0,89	-	0,89				
E9697'	1. Minicarregadeira sobre rodas potência 47hp, com vassoura mecânica acoplada	0,0050000	chp	177,7331	-	177,7331	0,89	-	0,89				