

CP3 EXECUÇÃO DE DETALHE EM BASALTO 10X10cm, CALÇADA DE PASSEIO - Custo m²							
Item	Referência		Seviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
1	SINAPI	41068	CALCETEIRO	h	1,5000	19,4300	29,15
2	SINAPI	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL, PARA CONTRA PISO, ESPESSURA DE 4cm	m²	0,0400	589,2200	23,57
3	BASALTO SC		REVESTIMENTO PARA CALÇADA EM PEDRA NATURAL DE BASALTO SERRADO 10cm X 10CM	m²	1,0000	159,0000	159,00
4	SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO	KG	4,0000	4,6900	18,76
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							230,47