

CP 02 - Cerca de tela metálica (arame 14 BWG e malha 5x5 cm) e mourão de concreto pre moldado Hútil= 1,80 m

**MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS**

Fonte		Mão de Obra	Unid.	Quantid.	C.Unitário	Custo Total
SINAPI-C	88316	Servente com encargos complementares	h	1,00	R\$ 24,83	R\$ 24,83
SINAPI-C	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,00	R\$ 29,88	R\$ 29,88
Baseada na Composição SINAPI 101193 + tempo esticar tela (0,20 H/m)						
(A) Total da Mão de Obra						R\$ 54,71

Fonte		Materiais/Serviços	Unid.	Quantid.	C.Unitário	Custo Total
SINAPI-I	7167	Tela aço zincado - arame 14 BWG - malha 5x5 cm	m ²	1,80	R\$ 29,91	R\$ 53,84
SINAPI-C	106481	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M. AF_12/2025	unid	0,40	R\$ 126,37	R\$ 50,55
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	kg	0,03	R\$ 20,99	R\$ 0,63
SINAPI-C	94962	Concreto magro preparado em betoneira	m ³	0,01	R\$ 429,39	R\$ 4,30
(B) Total dos Materiais/Serviços						R\$ 109,32

Custo Unitário Total (A)+(B) R\$ 164,03

Unidade: m

Espaçamento entre mourões = 2,5 m

Engº Civil Wiliam Eduardo Weiler
Resp. Técnico - CREA/RS 149.345