

CP 3 - Ajuste portões de acesso (principal e secundário)

**MELHORIAS EMEF MENNO HEINLE - IMPLANTAÇÃO E PPCI
LINDOLFO COLLOR, RS**

Fonte		Mão de Obra e Serviços	Unid.	Quantid.	C.Unitário		Custo Total
SINAPI-C	88315	Serralheiro com encargos complementares	h	0,50	R\$	29,66	R\$ 14,83
SINAPI-C	88247	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,50	R\$	26,10	R\$ 13,05
SINAPI-C	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,50	R\$	29,88	R\$ 14,94
SINAPI-C	88316	Servente com encargos complementares	h	0,50	R\$	24,83	R\$ 12,42
SINAPI-C	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,00	R\$	26,46	R\$ 26,46
SINAPI-C	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1,00	R\$	32,13	R\$ 32,13
(A) Total da Mão de Obra							R\$ 113,83
Fonte		Materiais	Unid.	Quantid.	C.Unitário		Custo Total
SINAPI-I	21012	Tubo de aço galvanizado Ø 40 mm e=3mm	m	1,00	R\$	51,96	R\$ 51,96
SINAPI-I	568	Cantoneira aço galvanizado abas iguais 5 x 5 cm e=1 mm	m	1,00	R\$	58,52	R\$ 58,52
SINAPI-I	10997	Eletrodo	Kg	0,10	R\$	61,57	R\$ 6,16
SINAPI-I	7167	Tela aço zincado - arame 14 BWG - malha 5x5 cm	Kg	1,00	R\$	29,91	R\$ 29,91
SINAPI-I	38179	Roldana para portão de correr	unid.	0,50	R\$	51,48	R\$ 25,74
(B) Total dos Materiais							R\$ 172,29
Custo Unitário Total (A)+(B)							R\$ 286,11

Engº Civil Wiliam Eduardo Weiler
Resp. Técnico - CREA/RS 149.345