

Buscar SINAPI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PROPONENTE / TOMADOR				LOCALIDADE / ENDEREÇO			
Prefeitura Municipal de Lajeado - PML				Avenida Parque do Imigrante, nº 140 – Bairro Alto do Parque – Lajeado/RS.			
OBJETO	REFERÊNCIAS:			BDI	MATERIAL	M.O	TOTAL
REFORMA DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO ENTRADA PARQUE DO IMIGRANTE / AUMENTO DE CARGA	SINAPI	02/2026	COM DESONERAÇÃO	25,22%	R\$ 205.377,77	R\$ 45.778,63	R\$ 251.156,40

100% 100%

ITEM	FORTE	UF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR MAT. + BDI	VALOR M.O. + BDI	VALOR PARCIAL + BDI	% ITEM	% TOTAL
1. EXECUÇÃO DE CUBÍCULO EM ALVENARIA E MONTAGEM ELETRICA								R\$ 205.377,77	R\$ 45.778,63	R\$ 251.156,40	100,00%	100,00%	
1.1	SINAPI-I	RS	39127	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	20,00	R\$ 1,93	R\$ 2,41	R\$ 48,20	R\$ -	R\$ 48,20	0,02%	0,02%
1.2	SINAPI-I	RS	414	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	UN	150,00	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	0,00%	0,00%
1.3	SINAPI-I	RS	394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	12,00	R\$ 4,06	R\$ 5,08	R\$ 60,96	R\$ -	R\$ 60,96	0,02%	0,02%
1.4	SINAPI-I	RS	39212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 2,51	R\$ 3,14	R\$ 6,28	R\$ -	R\$ 6,28	0,00%	0,00%
1.5	CPU	RS	1	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	24,00	R\$ 1,31	R\$ 1,64	R\$ 39,36	R\$ -	R\$ 39,36	0,02%	0,02%
1.6	SINAPI-I	RS	12329	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	KG	1,00	R\$ 131,92	R\$ 165,19	R\$ 165,19	R\$ -	R\$ 165,19	0,07%	0,07%
1.7	SINAPI-I	RS	39178	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	R\$ 2,85	R\$ 3,56	R\$ 7,12	R\$ -	R\$ 7,12	0,00%	0,00%
1.8	SINAPI-I	RS	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	40,00	R\$ 0,88	R\$ 1,10	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 44,00	0,02%	0,02%
1.9	SINAPI-I	RS	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	200,00	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00	0,02%	0,02%
1.10	SINAPI-I	RS	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	50,00	R\$ 26,01	R\$ 32,56	R\$ 1.628,00	R\$ -	R\$ 1.628,00	0,65%	0,65%
1.11	SINAPI-I	RS	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	15,00	R\$ 4,27	R\$ 5,34	R\$ 80,10	R\$ -	R\$ 80,10	0,03%	0,03%
1.12	SINAPI-I	RS	39298	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	3,00	R\$ 8,79	R\$ 11,00	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ 33,00	0,01%	0,01%
1.13	SINAPI-I	RS	34607	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	40,00	R\$ 10,47	R\$ 13,11	R\$ 524,40	R\$ -	R\$ 524,40	0,21%	0,21%
1.14	SINAPI-I	RS	43603	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	8,00	R\$ 47,28	R\$ 59,20	R\$ 473,60	R\$ -	R\$ 473,60	0,19%	0,19%
1.15	CPU	RS	2	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	2,00	R\$ 22,24	R\$ 27,84	R\$ 55,68	R\$ -	R\$ 55,68	0,02%	0,02%
1.16	SINAPI-I	RS	2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	2,00	R\$ 23,93	R\$ 29,96	R\$ 59,92	R\$ -	R\$ 59,92	0,02%	0,02%
1.17	SINAPI-I	RS	2586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	4,00	R\$ 28,28	R\$ 35,41	R\$ 141,64	R\$ -	R\$ 141,64	0,06%	0,06%
1.18	SINAPI-I	RS	39343	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2"	UN	12,00	R\$ 16,26	R\$ 20,36	R\$ 244,32	R\$ -	R\$ 244,32	0,10%	0,10%
1.19	SINAPI-I	RS	1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	8,00	R\$ 3,81	R\$ 4,77	R\$ 38,16	R\$ -	R\$ 38,16	0,02%	0,02%
1.20	SINAPI-I	RS	1600	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	12,00	R\$ 23,51	R\$ 29,43	R\$ 353,16	R\$ -	R\$ 353,16	0,14%	0,14%
1.21	SINAPI-I	RS	1602	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM	UN	2,00	R\$ 60,40	R\$ 75,63	R\$ 151,26	R\$ -	R\$ 151,26	0,06%	0,06%
1.22	SINAPI-I	RS	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	8,00	R\$ 95,54	R\$ 119,63	R\$ 957,04	R\$ -	R\$ 957,04	0,38%	0,38%
1.23	SINAPI-I	RS	11854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2	UN	20,00	R\$ 12,48	R\$ 15,62	R\$ 312,40	R\$ -	R\$ 312,40	0,12%	0,12%
1.24	SINAPI	RS	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	8,00	R\$ 72,62	R\$ 90,93	R\$ 475,37	R\$ 252,07	R\$ 727,44	0,29%	0,29%
1.25	SINAPI-I	RS	1809	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 75,70	R\$ 94,79	R\$ 189,58	R\$ -	R\$ 189,58	0,08%	0,08%
1.26	SINAPI-I	RS	2621	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")	UN	1,00	R\$ 189,12	R\$ 236,81	R\$ 236,81	R\$ -	R\$ 236,81	0,09%	0,09%
1.27	SINAPI-I	RS	1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	R\$ 3,27	R\$ 4,09	R\$ 32,72	R\$ -	R\$ 32,72	0,01%	0,01%
1.28	SINAPI	RS	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 11,14	R\$ 13,94	R\$ 23,00	R\$ 4,88	R\$ 27,88	0,01%	0,01%
1.29	SINAPI-I	RS	34616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,00	R\$ 45,63	R\$ 57,13	R\$ 57,13	R\$ -	R\$ 57,13	0,02%	0,02%
1.30	SINAPI-I	RS	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1,00	R\$ 29,00	R\$ 36,31	R\$ 36,31	R\$ -	R\$ 36,31	0,01%	0,01%
1.31	SINAPI	RS	101907	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	R\$ 752,26	R\$ 941,97	R\$ 913,90	R\$ 28,07	R\$ 941,97	0,38%	0,38%
1.32	SINAPI-I	RS	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	30,00	R\$ 2,58	R\$ 3,23	R\$ 96,90	R\$ -	R\$ 96,90	0,04%	0,04%
1.33	SINAPI-I	RS	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	5,00	R\$ 21,99	R\$ 27,53	R\$ 137,65	R\$ -	R\$ 137,65	0,05%	0,05%
1.34	SINAPI	RS	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 54,53	R\$ 68,28	R\$ 25,79	R\$ 42,49	R\$ 68,28	0,03%	0,03%
1.35	CPU	RS	3	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE 15" KV	UN	38,00	R\$ 155,78	R\$ 195,06	R\$ 7.412,28	R\$ -	R\$ 7.412,28	2,95%	2,95%

08/04/2026

1.36	SINAPI	RS	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	R\$ 29,60	R\$ 37,06	R\$ 28,19	R\$ 45,93	R\$ 74,12	0,03%	0,03%
1.37	CPU	RS	4	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H	UN	1,00	R\$ 166,66	R\$ 208,69	R\$ 208,69	R\$ -	R\$ 208,69	0,08%	0,08%
1.38	SINAPI-I	RS	3939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	4,00	R\$ 23,33	R\$ 29,21	R\$ 116,84	R\$ -	R\$ 116,84	0,05%	0,05%
1.39	SINAPI-I	RS	3915	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	2,00	R\$ 155,00	R\$ 194,20	R\$ 388,40	R\$ -	R\$ 388,40	0,15%	0,15%
1.40	SINAPI-I	RS	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$ 45,64	R\$ 57,15	R\$ 57,15	R\$ -	R\$ 57,15	0,02%	0,02%
1.41	SINAPI-I	RS	4273	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	3,00	R\$ 379,75	R\$ 475,52	R\$ 1.426,56	R\$ -	R\$ 1.426,56	0,57%	0,57%
1.42	SINAPI-I	RS	11057	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4.8 X 40 MM (1.1/2")	UN	250,00	R\$ 0,13	R\$ 0,16	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00	0,02%	0,02%
1.43	CPU	RS	5	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	40,00	R\$ 0,43	R\$ 0,53	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ 21,20	0,01%	0,01%
1.44	CPU	RS	6	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	12,00	R\$ 18,46	R\$ 23,11	R\$ 277,32	R\$ -	R\$ 277,32	0,11%	0,11%
1.45	CPU	RS	7	PRESELHA EM LATAO, 2 FUROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM2, PARA FIXACAO CORDALHA EM SPDA E OUTROS	UN	200,00	R\$ 2,28	R\$ 2,85	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ 570,00	0,23%	0,23%
1.46	SINAPI-I	RS	38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	3,00	R\$ 19,90	R\$ 24,91	R\$ 74,73	R\$ -	R\$ 74,73	0,03%	0,03%
1.47	SINAPI-I	RS	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	2,00	R\$ 4,95	R\$ 6,19	R\$ 12,38	R\$ -	R\$ 12,38	0,00%	0,00%
1.48	SINAPI-I	RS	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	8,00	R\$ 6,44	R\$ 8,06	R\$ 64,48	R\$ -	R\$ 64,48	0,03%	0,03%
1.49	CPU	RS	8	TERMINAL MUFLA 15KV 35MM²	UN	8,00	R\$ 558,00	R\$ 698,72	R\$ 5.589,76	R\$ -	R\$ 5.589,76	2,23%	2,23%
1.50	SINAPI-I	RS	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	4,00	R\$ 40,80	R\$ 51,08	R\$ 204,32	R\$ -	R\$ 204,32	0,08%	0,08%
1.51	SINAPI	RS	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 48,51	R\$ 60,74	R\$ 82,57	R\$ 221,13	R\$ 303,70	0,12%	0,12%
1.52	SINAPI	RS	97670	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,00	R\$ 30,88	R\$ 38,66	R\$ 187,26	R\$ 83,36	R\$ 270,62	0,11%	0,11%
1.53	SINAPI-I	RS	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580)	M	3,00	R\$ 31,49	R\$ 39,43	R\$ 118,29	R\$ -	R\$ 118,29	0,05%	0,05%
1.54	SINAPI-I	RS	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	M	5,00	R\$ 50,72	R\$ 63,51	R\$ 317,55	R\$ -	R\$ 317,55	0,13%	0,13%
1.55	SINAPI-I	RS	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580)	M	6,00	R\$ 23,45	R\$ 29,36	R\$ 176,16	R\$ -	R\$ 176,16	0,07%	0,07%
1.56	SINAPI-I	RS	7693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	6,00	R\$ 168,38	R\$ 210,84	R\$ 1.265,04	R\$ -	R\$ 1.265,04	0,50%	0,50%
1.57	SINAPI-I	RS	39254	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, CÔR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	25,00	R\$ 16,26	R\$ 20,36	R\$ 509,00	R\$ -	R\$ 509,00	0,20%	0,20%
1.58	CPU	RS	9	VERGALHÃO DE COBRE 3/8", BARRA DE 3 METROS	UN	17,00	R\$ 230,83	R\$ 289,04	R\$ 4.913,68	R\$ -	R\$ 4.913,68	1,96%	1,96%
1.59	CPU	RS	10	DISJUNTOR A VÁCUO MT 15 KV PROT INCORPORADA URPE 7104 + TP	UN	1,00	R\$ 62.755,33	R\$ 78.582,22	R\$ 78.582,22	R\$ -	R\$ 78.582,22	31,29%	31,29%
1.60	SINAPI	RS	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 30,11	R\$ 37,70	R\$ -	R\$ 22.620,00	R\$ 22.620,00	9,01%	9,01%
1.61	CPU	RS	11	CAIXA MEDIÇÃO INDIRETA AT CPFL	UN	1,00	R\$ 3.716,66	R\$ 4.654,00	R\$ 4.654,00	R\$ -	R\$ 4.654,00	1,85%	1,85%
1.62	CPU	RS	12	CHAVE SECCIONADORA 15KV 400A SECA S/CARGA	UN	3,00	R\$ 2.545,00	R\$ 3.186,84	R\$ 9.560,52	R\$ -	R\$ 9.560,52	3,81%	3,81%
1.63	CPU	RS	13	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 70 MM	UN	2,00	R\$ 36,64	R\$ 45,88	R\$ 91,76	R\$ -	R\$ 91,76	0,04%	0,04%
1.64	CPU	RS	14	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 110 MM	UN	3,00	R\$ 41,52	R\$ 51,99	R\$ 155,97	R\$ -	R\$ 155,97	0,06%	0,06%
1.65	CPU	RS	15	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 250 MM	UN	1,00	R\$ 57,51	R\$ 72,01	R\$ 72,01	R\$ -	R\$ 72,01	0,03%	0,03%
1.66	CPU	RS	16	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 280 MM	UN	1,00	R\$ 61,41	R\$ 76,89	R\$ 76,89	R\$ -	R\$ 76,89	0,03%	0,03%
1.67	CPU	RS	17	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 310 MM	UN	1,00	R\$ 65,05	R\$ 81,45	R\$ 81,45	R\$ -	R\$ 81,45	0,03%	0,03%
1.68	CPU	RS	18	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 350 MM	UN	1,00	R\$ 67,58	R\$ 84,62	R\$ 84,62	R\$ -	R\$ 84,62	0,03%	0,03%
1.69	CPU	RS	19	CINTA POSTE CONCRETO CIRCULAR 380 MM	UN	1,00	R\$ 71,52	R\$ 89,55	R\$ 89,55	R\$ -	R\$ 89,55	0,04%	0,04%
1.70	CPU	RS	20	CONECTOR CRUZ PRENSA FIO 16 A 50 MM²	UN	20,00	R\$ 22,67	R\$ 28,38	R\$ 567,60	R\$ -	R\$ 567,60	0,23%	0,23%
1.71	CPU	RS	21	TERMINAL CENTRAL RETO 3/8"; PARA VERGALHÃO	UN	50,00	R\$ 32,96	R\$ 41,14	R\$ 2.057,00	R\$ -	R\$ 2.057,00	0,82%	0,82%
1.72	CPU	RS	22	TERMINAL ANGULAR 90° 3/8"; PARA VERGALHÃO	UN	35,00	R\$ 37,35	R\$ 46,76	R\$ 1.636,60	R\$ -	R\$ 1.636,60	0,65%	0,65%
1.73	CPU	RS	23	TERMINAL UNIÃO RETA 3/8"; PARA VERGALHÃO	UN	15,00	R\$ 31,33	R\$ 39,23	R\$ 588,45	R\$ -	R\$ 588,45	0,23%	0,23%
1.74	CPU	RS	24	ISOLADOR PARA BARRAMENTO EPOXI 50X50MM FURO 1/4	UN	2,00	R\$ 24,93	R\$ 31,21	R\$ 62,42	R\$ -	R\$ 62,42	0,02%	0,02%
1.75	CPU	RS	25	MESA PARA TC E TP DE METAL PADRÃO CPFL	UN	1,00	R\$ 1.268,33	R\$ 1.588,20	R\$ 1.588,20	R\$ -	R\$ 1.588,20	0,63%	0,63%
1.76	CPU	RS	26	MICRO FIM DE CURSO NA+NF PARA CHAVE SEC	UN	1,00	R\$ 140,11	R\$ 175,44	R\$ 175,44	R\$ -	R\$ 175,44	0,07%	0,07%
1.77	CPU	RS	27	NOBREAK 1000 VA 220/220 V	UN	1,00	R\$ 1.283,85	R\$ 1.607,63	R\$ 1.607,63	R\$ -	R\$ 1.607,63	0,64%	0,64%
1.78	CPU	RS	28	PLACA NÃO MANOBRAR SOB CARGA	UN	3,00	R\$ 25,26	R\$ 31,63	R\$ 94,89	R\$ -	R\$ 94,89	0,04%	0,04%
1.79	CPU	RS	29	PLACA PERIGO DE MORTE	UN	9,00	R\$ 46,26	R\$ 57,92	R\$ 521,28	R\$ -	R\$ 521,28	0,21%	0,21%

08/04/2026

1.80	CPU	RS	30	PUNHO DE MANOBRA PARA CHAVE SEC	UN	3,00	R\$ 714,75	R\$ 895,00	R\$ 2.685,00	R\$ -	R\$ 2.685,00	1,07%	1,07%
1.81	CPU	RS	31	QUADRO DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	R\$ 53,96	R\$ 67,56	R\$ 67,56	R\$ -	R\$ 67,56	0,03%	0,03%
1.82	CPU	RS	32	SUPORTE PARA MUFLA TIPO GOLEIRA FG	UN	4,00	R\$ 325,33	R\$ 407,37	R\$ 1.629,48	R\$ -	R\$ 1.629,48	0,65%	0,65%
1.83	CPU	RS	33	SUPORTE PARA CABO 12/20 35 MM² SCK95	UN	12,00	R\$ 62,55	R\$ 78,32	R\$ 939,84	R\$ -	R\$ 939,84	0,37%	0,37%
1.84	CPU	RS	34	SUPORTE PARA ISOLADOR CORRUGADO	UN	12,00	R\$ 75,30	R\$ 94,29	R\$ 1.131,48	R\$ -	R\$ 1.131,48	0,45%	0,45%
1.85	CPU	RS	35	TAPETE DE BORRACHA PARA AT 50 X 50 CM	UN	3,00	R\$ 311,00	R\$ 389,43	R\$ 1.168,29	R\$ -	R\$ 1.168,29	0,47%	0,47%
1.86	CPU	RS	36	TRILHO DIN GALVANIZADO PARA CONTATORA - BARRA 2 METROS	UN	1,00	R\$ 38,39	R\$ 48,07	R\$ 48,07	R\$ -	R\$ 48,07	0,02%	0,02%
1.87	SINAPI	RS	91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	16,00	R\$ 136,45	R\$ 170,86	R\$ 2.733,76	R\$ -	R\$ 2.733,76	1,09%	1,09%
1.88	SINAPI-I	RS	43480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	600,00	R\$ 0,91	R\$ 1,13	R\$ 678,00	R\$ -	R\$ 678,00	0,27%	0,27%
1.89	CPU	RS	40	CAIXA DE ALVENARIA DE 800x800x1200mm, C/ TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA E AREIA, AUTODRENANTE	UN	3,00	R\$ 1.901,90	R\$ 2.381,55	R\$ 3.954,96	R\$ 3.189,69	R\$ 7.144,65	2,84%	2,84%
1.90	CPU	RS	41	CABO DE COBRE CLASSE 15kV 1x35mm2	M	108,00	R\$ 89,72	R\$ 112,34	R\$ 12.132,72	R\$ -	R\$ 12.132,72	4,83%	4,83%
1.91	CPU	RS	42	TELA OTTIS MALHA 13MM ARAME 12 BWG INSTALADA	UN	1,00	R\$ 1.347,10	R\$ 1.686,83	R\$ 1.686,83	R\$ -	R\$ 1.686,83	0,67%	0,67%
1.92	SINAPI	RS	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00	R\$ 57,83	R\$ 72,41	R\$ 825,24	R\$ 260,91	R\$ 1.086,15	0,43%	0,43%
1.93	SINAPI	RS	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,00	R\$ 287,90	R\$ 360,50	-	R\$ 5.407,62	R\$ 5.407,50	2,15%	2,15%
1.94	SINAPI	RS	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	300,00	R\$ 3,98	R\$ 4,98	R\$ 1.321,17	R\$ 172,83	R\$ 1.494,00	0,59%	0,59%
1.95	SINAPI	RS	5680	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5,00	R\$ 137,56	R\$ 172,25	R\$ 649,99	R\$ 211,26	R\$ 861,25	0,34%	0,34%
1.96	CPU	RS	38	CUBÍCULO EM ALVENARIA, SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO 15KV PADRÃO CONCESSIONÁRIA RGE SUL, INCLUINDO ESQUADRIAS METÁLICAS	UN	1,00	R\$ 42.191,72	R\$ 52.832,47	R\$ 39.594,08	R\$ 13.238,39	R\$ 52.832,47	21,04%	21,04%

Busca CPU

Jean Henrique Sattler
Engenheiro Eletricista
CREA RS 261652

08/04/2026