



Obra
 Pintura Playground - Caminhos Inovadores

Bancos
 SINAPI - 04/2025 - 25,0%
 Rio Grande do Sul
 SBC - 05/2025 -
 Rio Grande do Sul

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos preços unitário dos
 insumos de mão de obra, de acordo com as
 bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI		Total	M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
					M. O.	MAT.							
1		SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1870	1,71	0,74	2,45	3.197,70	1.383,80	4.581,50	1.383,80	4.581,50	8,07 %
2		PINTURA											
2.1	100764 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (Pintura dos Brinquedos) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	48	22,20	13,32	35,52	1.065,60	639,36	1.704,96	639,36	1.704,96	91,93 %
2.2	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1870	8,92	18,09	27,01	16.680,40	33.828,30	50.508,70	33.828,30	50.508,70	88,93 %
Totais ->										20.943,70	35.851,46	56.795,16	

Tipo de Licitação
 Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI 45.440,06
Total do BDI 11.355,10
Total Geral 56.795,16


 Victor Hugo Butzke
 CREA-RS 236800
 Setor de Engenharia


Josias Correa
 Vice Prefeito Municipal

Obra
Pintura Playground - Caminhos Inovadores

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2025 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade		Valor Operativa	Total Operativa	Peso Geral	Peso Acumulado	Valor Acumulado	Peso Acumulado
			Und	Und						
00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	798,49	L	29,56	23.603,36	23.603,36	41,56%	23.603,36	41,56%
00004763 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	566,15	H	24,07	13.627,24	13.627,24	23,89%	37.230,61	65,55%
00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	389,57	H	18,92	7.370,61	7.370,61	12,98%	44.601,22	78,53%
00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	299,20	L	11,11	3.324,11	3.324,11	5,85%	47.925,33	84,38%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	939,40	H	1,82	1.709,70	1.709,70	3,01%	49.635,03	87,39%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	939,40	H	1,78	1.672,12	1.672,12	2,94%	51.307,16	90,34%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	557,92	H	2,56	1.428,26	1.428,26	2,51%	52.735,42	92,85%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	557,92	H	2,31	1.288,79	1.288,79	2,27%	54.024,21	95,12%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	381,48	H	1,73	659,96	659,96	1,16%	55.684,17	98,35%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	381,48	H	0,76	289,92	289,92	0,51%	56.148,33	98,86%
00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25"MM X 50 M	Material	18,70	UN	14,03	262,36	262,36	0,46%	56.410,70	99,32%
00043649 SINAPI	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	3,80	L	55,20	209,85	209,85	0,37%	56.620,54	99,69%
00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	123,98	KWH	1,12	138,86	138,86	0,24%	56.759,40	99,94%
00001746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2 - VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento	0,00	UN	3.561,25	13,67	13,67	0,02%	56.867,01	100,13%

Totais por Tipo

R\$ 3.680,60
R\$ 20.997,96
R\$ 30.920,37

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

45.440,06
11.355,10
56.795,16


Victor Hugo Butzka
CREA-RS-236800
Setor de Engenharia


Josias Correa
Vice Prefeito Municipal