


Planta de locação
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	Pilar		Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Fundação				
		X (cm)	Y (cm)			Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
P1	14x30	7.00	831.00	6.3	4.3	70	85	25	25	120
P2	14x30	275.00	831.00	12.9	8.2	100	115	15	30	120
P3	14x30	731.00	831.00	12.6	7.6	100	115	15	30	100
P4	20x20	1022.80	836.00	3.6	2.8	65	65	25	25	100
P5	20x20	1314.60	836.00	4.5	3.5	65	65	25	25	100
P6	20x20	1606.40	836.00	4.7	0.0	0	0	0	0	100
P7	25x25	1025.30	691.90	20.0	14.5	130	130	15	35	100
P8	25x25	1317.10	691.90	18.7	13.9	130	130	15	35	100
P9	25x25	1603.90	691.90	8.6	5.7	90	90	25	25	100
P10	14x30	275.00	561.00	11.1	8.1	90	105	25	25	120
P11	14x30	433.00	576.48	13.3	9.7	100	115	15	30	120
P12	14x30	731.00	561.00	13.2	9.7	100	115	15	30	100
P13	15x30	7.50	424.60	13.0	10.4	100	115	15	30	120
P14	14x30	1608.40	352.20	10.1	8.0	85	100	25	25	100
P15	14x30	275.00	285.00	10.9	8.0	90	105	25	25	120
P16	14x30	433.00	289.52	13.0	9.5	100	115	15	30	120
P17	14x30	731.00	285.00	13.1	9.6	100	115	15	30	100
P18	14x30	7.00	15.00	6.5	4.4	70	85	25	25	120
P19	14x30	275.00	15.00	12.4	7.5	100	115	15	30	120
P20	14x30	731.00	15.00	13.6	8.4	100	115	15	30	100
P21	25x25	1025.30	12.50	16.6	12.4	120	120	15	35	100
P22	25x25	1317.10	12.50	17.1	12.8	120	120	15	35	100
P23	25x25	1603.90	12.50	7.8	4.6	85	85	25	25	130



Prefeitura Municipal de
Campina das Missões

PRANCHA: 06

E1

OBRA - Alojamento Feminino
 ENDEREÇO - Linha Butiá Norte, Campina das Missões - RS
 (EEM Casa Familiar Rural Filhos da Terra)
 ESPECIFICAÇÃO - Locação de Sapatas

Proprietário: _____ Prefeitura Municipal de Campina das Missões	Resp. Técnico: _____ Gabriel de Oliveira Eng. Civil - CREA/RS 168.937	ESCALA DESENHO: Indicada
ÁREA: 137,33 m²	DESENHO: Daniel	ESCALA PLOTAGEM: 20 / 1
	DATA: julho / 2025	REVISÃO: