

## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: CANCHA DE AREIA NO BAIRRO PÔR DO SOL		DB: Não Des.		SINAPI: Mar/26  SICRO: Jan/26  ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO CAU A152514-0					
ENDEREÇO: RUA PAPA JOÃO PAULO II, PÔR DO SOL		DATA:	BDI						
Encargos Sociais SINAPI: 112,84%   Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%									
Nº ART/RRT:		abr/26							
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI			TOTAIS SEM BDI		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
<b>G01</b>	<b>Quadra de areia fina, e=15cm (Ref. 102718)</b>	<b>1,00000</b>	<b>m3</b>				<b>104,50</b>	<b>38,74</b>	<b>143,24</b>
366	1. Areia fina	1,10000	m3	95,00	-	95,00	104,50	-	104,50
88309	2. Pedreiro com encargos complementares	0,37110	h	-	29,88	29,88	-	11,09	11,09
88316	3. Servente com encargos complementares	1,11340	h	-	24,83	24,83	-	27,65	27,65

## ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: CANCHA DE AREIA NO BAIRRO PÔR DO SOL		DB: Não Des.		SINAPI: Mar/26	ARQ. URB. ANA CAROLINA DAL PONTE FAVERO CAU A152514-0				
ENDEREÇO: RUA PAPA JOÃO PAULO II, PÔR DO SOL		DATA:	BDI						
Encargos Sociais SINAPI: 112,84%   Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%									
Nº ART/RRT:		abr/26	23,50%	SICRO: Jan/26					
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>								
103689	1.1 Placa de obra 1,50x3,00m	4,50	m2	555,45	56,58	612,03	2.499,53	254,61	2.754,14
	<b>1. SUBTOTAL</b>						<b>2.499,53</b>	<b>254,61</b>	<b>2.754,14</b>
	<b>2. Cancha de areia</b>								
93358	2.1 Abertura de vala rasa (h = 0,15m)	19,20	m3	-	121,30	121,30	-	2.328,96	2.328,96
G01	2.2 Cancha em areia fina	19,20	m3	140,05	35,91	175,96	2.688,96	689,47	3.378,43
94273	2.3 Meio-fio em concreto pré moldado 13x15x30x100cm	48,00	m	49,49	15,98	65,47	2.375,52	767,04	3.142,56
25398	2.4 Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00x2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte e redes de polietileno 4mm	1,00	unid.	5.979,62	-	5.979,62	5.979,62	-	5.979,62
	<b>2. SUBTOTAL</b>						<b>11.044,10</b>	<b>3.785,47</b>	<b>14.829,57</b>
	<b>3 Pavimentação e cercamento</b>								
98522	3.1 Alambrado com mourões de concreto, com tela de arame galvanizado	60,00	m	164,32	50,71	215,03	9.859,20	3.042,60	12.901,80
92396	3.2 Piso intertravado, 20x10cm, e=6cm	37,19	m2	79,86	23,50	103,36	2.969,99	873,97	3.843,96
	<b>3. SUBTOTAL</b>						<b>12.829,19</b>	<b>3.916,57</b>	<b>16.745,76</b>
	<b>4. Complementação de obra</b>								
99814	4.1 Serviço de limpeza final da obra	250,00	m2	0,06	2,09	2,15	15,00	522,50	537,50
	<b>4. SUBTOTAL</b>						<b>15,00</b>	<b>522,50</b>	<b>537,50</b>
	<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>						<b>26.387,82</b>	<b>8.479,15</b>	<b>34.866,97</b>