

Detalhamento de composições e cotações usadas

Reperfilagem CBUQ Rua Vasco Antônio Ramos Alves

Referência 01-2026 planilha caixa

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
322								
323		Composição	CM - 028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		1,88	1,99
324		SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	23,48	24,83

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
1843		Composição	CM - 183	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.		64,24	66,10
1844		SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	2	16,77	16,77
1845		SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	25,20	26,69
1846		SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	30,11	31,99

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
2299		Composição	CM - 242	VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD - COM CAIXA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA - INCLUSO ASSENTO - PADRÃO MÉDIO	UND		928,19	928,85
2300		SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	13,29	13,62
2301		COTAÇÃO	COTAÇÃO - 212	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD- COM FURO FRONTAL - COM CAIXA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA - INCLUSO ASSENTO - PADRÃO MÉDIO	UN	1	875,87	875,87
2302		SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	39,03	39,36

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
1026		Composição	CM - 090	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (COM COLOCACAO)	M2		109,14	113,61
1027		SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,085	33,61	33,61
1028		SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0247	18,67	18,67
1029		SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6761	24,27	25,73
1030		SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0282	27,51	29,23

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
1182		Composição	CM - 114	CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO	UN		1.155,27	1.169,81
1183		COTAÇÃO	COTAÇÃO - 133	CHAPA DE POLICARBONATO 120X170CM, ESPESSURA 10MM, PARA COBERTURA DO PERGOLADO	UN	1	915,00	915,00
1184		SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	28,14	29,88
1185		SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,042	23,48	24,83

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
2008		Composição	CM - 207	VENTOKIT EXAUSTOR VENEZIANA E TUBO VENTISOL 100mm 220v, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.		245,15	249,79
2009		SINAPI	90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	1	58,67	62,31
2010		SINAPI	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	1	23,36	24,09
2011		COTAÇÃO	COTAÇÃO - 210	KIT VENTOKIT EXAUSTOR, 2m DUTO FLEXÍVEL 100mm, VENEZIANA E - 220v	UN	1	149,53	149,53
2012		SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	4,53	4,62

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
2267		Composição	CM - 237	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE PORTAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019(COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99861)	M2		557,18	582,03
2268		SINAPI-I	565	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	9,17	7,83	7,83
2269		SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,544	8,41	8,41
2270		SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115	65,69	65,69
2271		SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,965	24,64	26,10
2272		SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,479	27,94	29,66
2273		SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,008	732,70	744,27

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		Composição	CM - 210	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA (25x25x2,5cm) EM PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM BASE DE CONCRETO COM ESPESURA DE 4CM.	M2		137,69	137,96
2028		SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_05/2021	M3	0,04	527,64	534,42
2029		SINAPI	3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1	1,83	1,83
2030		SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,50	2,50
2031		SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	2,50	2,50
2032		COTAÇÃO	COTAÇÃO - 01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm)	UNID.	16	7,10	7,10
2033		SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,0075	2,46	2,46

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		Composição	CM - 144	INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA EXISTENTES (Composição adaptada 100666)	M2		116,22	120,20
1388		SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8351	33,52	33,52
1389		SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8351	33,52	33,52
1390		SINAPI	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,7258	12,53	12,53
1391		SINAPI	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0428677	15,10	15,10
1392		SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,733	26,32	27,94
1393		SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8665	23,48	24,83

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		Composição	CM - 144	INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA EXISTENTES (Composição adaptada 100666)	M2		116,22	120,20
1388		SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8351	33,52	33,52
1389		SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8351	33,52	33,52
1390		SINAPI	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,7258	12,53	12,53
1391		SINAPI	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0428677	15,10	15,10
1392		SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,733	26,32	27,94
1393		SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8665	23,48	24,83

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		Composição	CM - 240	ALVENARIA EM PEDRA GRÉS - 43X26X15CM	M2		185,04	189,11
2286		COTAÇÃO	COTAÇÃO - 100	PEDRA GRES 42X21X15CM	UND	13	6,75	6,75
2287		COTAÇÃO	COTAÇÃO - 100	PEDRA GRES 42X21X15CM	UND	13	6,75	6,75
2288		SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,0625	733,63	748,62
2289		SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,29	28,14	29,88
2290		SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,645	23,48	24,83

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		Composição	CM - 234	ACABAMENTO PARA O REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES) - MOLDURA DE GESSO AF_08/2023 (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 96120).	M		3,30	3,42
2246		SINAPI	3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,3643	0,97	0,97
2247		SINAPI	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	0,075	13,52	13,52
2248		SINAPI	4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	0,075	13,52	13,52
2249		SINAPI	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0015	18,67	18,67
2250		SINAPI	20250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,0016	17,90	17,90
2251		SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0454	27,94	29,66
2252		SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0261	23,48	24,83

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		Composição	CM - 052	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 2 (DOIS) MESES	%		5.348,84	5.746,96
526		SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	135,68	146,28
527		SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	72,68	78,07
528		SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	72,68	78,07
529		SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	38,65	41,34
530		SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	38,65	41,34

4	10	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
		Composição	CM - 095	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		515,67	520,16
1059		COTAÇÃO	SINAPI SP 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
1060		SINAPI	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	6,82	6,82
1061		SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,14	7,14
1062		SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	14,17	14,17
1063		SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,51	29,23
1064		SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,48	24,83
1065		SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,48	24,83
1066		SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF_05/2021	M3	0,01	426,29	432,55

COTAÇÕES

1738						
1739	Cotação	A9314	tem em ACM externo branco 100,x4,54x20c	UN	9.850,00	ÍNDICE RETROAÇÃO
1740		EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
1741		E227	KS COMUNICAÇÃO VISUAL		4.200,00	10/03/2026
1742		E228	DUO COMUNICAÇÕES SOCIAIS		9.850,00	10/03/2026
1743		E229	PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA		29.800,00	10/03/2026
1744		OBSERVAÇÕES:				
1745						
1746						
1747	Cotação	A9315	PLACAS SINALIZAÇÃO INTERNA PS		270,00	ÍNDICE RETROAÇÃO
1748		EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
1749		E227	KS COMUNICAÇÃO VISUAL		260,00	10/03/2026
1750		E228	DUO COMUNICAÇÕES SOCIAIS		420,00	10/03/2026
1751		E229	PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA		270,00	10/03/2026
1752		OBSERVAÇÕES:				
1753						
1754						
1755	Cotação	A9316	DE PAREDE INTERNA EM ACM 50,CM L X 20XCMA		163,00	ÍNDICE RETROAÇÃO
1756		EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
1757		E227	KS COMUNICAÇÃO VISUAL		150,00	10/03/2026
1758		E228	DUO COMUNICAÇÕES SOCIAIS		163,00	10/03/2026
1759		E229	PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA		490,00	10/03/2026
1760		OBSERVAÇÕES:				
1761						
1762						
1763	Cotação	A9317	REA INTERNA HORIZONTAL EM ACM 80CM LX25CM A		490,00	ÍNDICE RETROAÇÃO
1764		EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
1765		E227	KS COMUNICAÇÃO VISUAL		250,00	10/03/2026
1766		E228	DUO COMUNICAÇÕES SOCIAIS		1.290,00	10/03/2026
1767		E229	PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA		490,00	10/03/2026
1768		OBSERVAÇÕES:				
1786						
1787	Cotação	A9318	TEM INTERNO VERTICAL ACM 80CMLX25CM A		1.750,00	ÍNDICE RETROAÇÃO
1788		EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
1789		E227	KS COMUNICAÇÃO VISUAL		860,00	10/03/2026
1790		E228	DUO COMUNICAÇÕES SOCIAIS		1.750,00	10/03/2026
1791		E229	PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA		3.190,00	10/03/2026
1792		OBSERVAÇÕES:				
1793						
1794						
1795	Cotação	A9319	RA EXTERNA DE EXTRUTURA METALICA 2,00X100A		1.500,00	ÍNDICE RETROAÇÃO
1796		EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
1797		E227	KS COMUNICAÇÃO VISUAL		240,00	10/03/2026
1798		E228	DUO COMUNICAÇÕES SOCIAIS		3.990,00	10/03/2026
1799		E229	PONTO DOS TOLDOS & LUMINOSOS LTDA		1.500,00	10/03/2026
1800		OBSERVAÇÕES:				
1500						
1501	Cotação	COTAÇÃO - 189	DESINGRIPANTE PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 300ml	U N	12,00	ÍNDICE RETROAÇÃO
1502		EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
1503		E052	BERBIGIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (TREVO - REDEMAC)		18,00	08-04-2022
1504		E092	BRANDES COMERCIO DE FERRAGENS CIRELI		12,00	08-04-2022
1505		E069	MADEREIRA NILSON LTDA		10,00	08-04-2022
1506		E054	CASA DO CONSTRUTOR		12,00	08-04-2022
1507		OBSERVAÇÕES:				

Data 11/03/2026

Rafael Silveira Corrêa
Engenheiro Civil
CREA RS 265986