

ORÇAMENTO BALIZADOR

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ORÇAMENTO 01	ORÇAMENTO 02	ORÇAMENTO 03	MEDIA UNITÁRIA R\$	MÉDIA TOTAL R\$
1	HIDRÔMETRO MULTIJATO 2" (DN 50 MM), VAZÃO MÁXIMA 30 M3/HORA, VAZÃO NOMINAL 15 M3/HORA, VAZÃO DE TRANSIÇÃO 1200 LITROS/HORA, VAZÃO MÍNIMA 300 LITROS/HORA, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 90 LITROS/HORA, PERDA DE CARGA MÁXIMA 1,0 BAR, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 BAR, TEMPERATURA DE TRABALHO 40°C, COMPRIMENTO 270 MM C/CONJUNTO DE CONTRA FLANGES, ARRUELAS DE BORRACHA, PARAFUSOS E PORCAS, PARA HIDRÔMETROS MULTIJATO 2" (DN 50 MM)	20	R\$ 1.220,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.629,44	R\$ 2.116,48	R\$ 42.329,60
2	HIDRÔMETRO MULTIJATO 1" (DN 25 MM), VAZÃO MÁXIMA 10 M3/HORA, VAZÃO NOMINAL 5 M3/HORA, VAZÃO DE TRANSIÇÃO 400 LITROS/HORA, VAZÃO MÍNIMA 100 LITROS/HORA, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 25 LITROS/HORA, PERDA DE CARGA MÁXIMA 0,77 BAR, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 BAR, TEMPERATURA DE TRABALHO 40°C, COMPRIMENTO 260 MM C/CONJUNTO DE CONEXÕES EM METAL 1" CONTENDO: DOIS TUBETES, DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO	50	R\$ 445,00	R\$ 480,26	R\$ 1.092,00	R\$ 672,42	R\$ 33.621,00
3	HIDRÔMETRO MULTIJATO 1.1/2" (DN 40 MM), VAZÃO MÁXIMA 20 M3/HORA, VAZÃO NOMINAL 10 M3/HORA, VAZÃO DE TRANSIÇÃO 800 LITROS/HORA, VAZÃO MÍNIMA 200 LITROS/HORA, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 35 LITROS/HORA, PERDA DE CARGA MÁXIMA 0,9 BAR, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 BAR, TEMPERATURA DE TRABALHO 40°C, COMPRIMENTO 300 MM C/CONJUNTO DE CONEXÕES EM METAL 1.1/2" CONTENDO: DOIS TUBETES, DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS DE VEDAÇÃO	20	R\$ 790,00	R\$ 910,40	R\$ 1.464,00	R\$ 1.054,80	R\$ 21.096,00
4	HIDRÔMETRO UNIJATO 3/4", VAZÃO MÁXIMA 3,0 M ³ /HORA, 115 MM (Q3 2,5 RANGE 80)	30	R\$ 99,50	R\$ 103,44	R\$ 196,00	R\$ 132,98	R\$ 3.989,40
						TOTAL	R\$ 101.036,00