



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto

NAO DESONERADO

ÁREA: 3.246,37 m2

BDI: 0,2888

DATA: 21/05/2026

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	UNITÁRIOS		TOTAL		
								MATERIAL	MAÇO DE OBRA			
								P.T. MATERIAL	P.T. MAÇO DE OBRA	TOTAL GERAL		
1.0 ESTACIONAMENTO PARQUE DE EXPOSIÇÕES												
1.1 SERVIÇOS INICIAIS												
1.1.1	COMPOSIÇÃO	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018				m	0,48	0,21	215,17 R\$	707,01	
1.1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	2,88		2,88	m2	424,08	71,49	1.271,36 R\$	1.427,25	
								R\$		1.713,20 R\$	421,06 R\$	2.134,26
1.2 PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESURA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESURA 2 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	3249,37		3249,37	m²	37,31	15,98	51.924,93 R\$	173.158,92	
1.2.2	SICRO	5914389	(PEDRA BASALTICA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	14475,95		14475,95	txkm	0,72	0,31	4.487,54 R\$	14.910,22	
1.2.3	SICRO	5914389	(PÓ DE PEDRA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	1143,78		1143,78	txkm	0,72	0,31	354,57 R\$	1.178,09	
1.2.4	SICRO	5914389	(ARGILA) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	9114,49		9114,49	txkm	0,72	0,31	2.825,49 R\$	9.387,92	
								R\$		139.042,62 R\$	59.892,63 R\$	198.935,15
1.3 GUIAS E SARIETAS												
1.3.1	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)_AF_01/2024	1024,66		1024,66	m	41,39	17,74	18.177,46 R\$	60.588,14	
								R\$		42.410,68 R\$	18.177,46 R\$	60.588,14
1.4 SERVIÇOS FINAIS												
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	3249,37		3249,37	m²	0,53	0,23	1.722,17 R\$	2.469,52	
								R\$		184.888,67 R\$	747,35 R\$	2.469,52
								R\$		184.888,67 R\$	76.938,40 R\$	263.827,07

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/2026 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 111,95% E MENSALISTA 69,29%.

Documentos assinados digitalmente

gov.br

VITOR MOTA
Data: 21/05/2026 10:58:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_RS208014

Assinado digitalmente por JOSIAS CORREA:
CPF: 031.111.111-11
Data: 21/05/2026 10:58:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSIAS CORREA
012001960
40

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO

Três de Maio/RS
quinta-feira, 21 de maio de 2026