

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

**CAMPO DAS CEREJEIRAS - BAIRRO BOA VISTA
LINDOLFO COLLOR, RS**

ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO			Valor Total
	Referência	Código				S/BDI	c/ BDI 21,25%	c/ BDI 21,25%	
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	SINAPI-C	98524	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	242,00	R\$ 5,29	R\$ 6,41	R\$ 1.552,22	
1.2	SETOP	ED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA	unid.	1,00	R\$ 615,20	R\$ 745,93	R\$ 745,93	
1.3	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SÁIDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	unid.	1,00	R\$ 951,38	R\$ 1.153,55	R\$ 1.153,55	
1.4	SINAPI-C	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	184,18	R\$ 86,33	R\$ 104,68	R\$ 19.279,48	
1.5	AGETOP	44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	m³xKm	2.762,76	R\$ 2,63	R\$ 3,19	R\$ 8.810,10	
1.6	AGESUL	401002021	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ATERRO	m³	184,18	R\$ 2,45	R\$ 2,97	R\$ 547,14	
1.7	PLEO	26101	LOCAÇÃO DE OBRA POR M² CONSTRUÍDO	m²	242,00	R\$ 7,07	R\$ 8,57	R\$ 2.074,51	
TOTAL ITEM 1								R\$ 34.162,93	
2	CERCAMENTO								
TELA									
2.1	SINAPI-C	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	m³	3,06	R\$ 98,22	R\$ 119,09	R\$ 364,42	
2.2	SINAPI-C	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m³	1,28	R\$ 847,98	R\$ 1.028,18	R\$ 1.310,92	
2.3	PLEO	44201	VIGA DE BALDRAME CONCRETO ARMADO	m³	3,06	R\$ 2.496,46	R\$ 3.026,96	R\$ 9.262,49	
2.4	PLEO	561007	ALVENARIA DE PEDRA GRES	m³	9,42	R\$ 420,10	R\$ 509,37	R\$ 4.798,28	
2.5	SETOP	ED-50843	PILARETE DE CONCRETO, APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO	m³	0,94	R\$ 3.299,23	R\$ 4.000,32	R\$ 3.744,30	
2.6	PLEO	44201	VIGA DE FECHAMENTO SUPERIOR CONCRETO ARMADO	m³	2,64	R\$ 2.496,46	R\$ 3.026,96	R\$ 7.991,17	
2.7	SINAPI-C	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)	m²	256,80	R\$ 167,05	R\$ 202,55	R\$ 52.014,36	
2.8	SINAPI-C	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*	m³	12,10	R\$ 181,10	R\$ 219,58	R\$ 2.656,96	
2.9	ORSE-C	2523	ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO EM DEPÓSITO DE MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE - Rev.04	m³	36,30	R\$ 128,95	R\$ 156,35	R\$ 5.675,57	

2.10	AGETOP	44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	m³xKm	544,50	R\$	2,63	R\$	3,19	R\$	1.736,34
PORTÃO											
2.11	ORSE	13752	PORTÃO DE CORRER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO QUADRO EM TUBO DE 2", TUBOS VERTICAIS DE 1 1/2" COM ESP. = 15cm. INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO	m²	7,20	R\$	1.145,81	R\$	1.389,29	R\$	10.002,92
TOTAL ITEM 2										R\$	99.557,74
TOTAL GERAL										R\$	133.720,67

Legenda:

Item

Descrição

- SINAPI-I** Planilha SINAPI de custo de insumos - Não desonerado. Referência.: MARÇO/2026 - CAIXA, RS
- SINAPI-C** Planilha SINAPI de custo de composições - Não desonerado. Referência.: MARÇO/2026 - CAIXA, RS
- SETOP** Planilha SETOP de custo de composições - Não desonerado. Referência.: JANEIRO/2026
- AGETOP** Planilha AGETOP de custo de composições - Não desonerado. Referência.: DEZEMBRO/2025
- AGESUL** Planilha AGESUL de custo de composições - Não desonerado. Referência.: JANEIRO/2026
- PLEO** Planilha PLEO-Franarin custo de composições - Não desonerado. Referência.: MARÇO/2026 - PLEO, RS
- ORSE** Planilha ORSE - Não desonerado. Referência.: FEVEREIRO/2026

ARQ. Nataniel E. Metz

Resp. Técnico - CAU RS A223562-5

Gaspar Behne

Prefeito Municipal