



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

COMPOSIÇÕES

EMPREENHIMENTO: CALÇAMENTO POLIEDRICO EM PEDRAS IRREGULARES EM BASALTO

LOCAL: LOCALIDADE DE ESQUINA KREWER, INDEPENDÊNCIA - RS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

BASE: SINAPI 04-2025, NÃO DESONERADO- SICRO 01-2025

COMPOSIÇÕES					
Código		Unidade	Coeficiente	Custo	Custo Total R\$
COMP1	LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, ESTAQUEAMENTO A CADA 20M AMBOS OS LADOS	M			2,75
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	29,88	2,49
SINAPI 4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1020	2,54	0,26
COMP2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M			52,21
SINAPI 41683	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)	UN	1,2500	28,19	35,24
SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860	29,88	8,55
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2860	24,83	7,1
SINAPI 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	734,61	1,32
COMP3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, BASE COM SOLO (TERRA), INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2			39,90
SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	24,83	6,48
SINAPI 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	26,29	6,86
SINAPI 13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,1190	107,10	12,74
SINAPI 5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0839	68,78	5,77
SINAPI 5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	172,96	0,54
SINAPI 4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0440	93,28	4,1
SICRO 4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	0,2000	17,04	3,41

COMP4	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE INTERRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA, COM PLACA, CAVALETE, FITA ZEBRADA E CONES, DURANTE PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	UND			492,30
SINAPI 99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	2,0000	120,35	240,70
SINAPI 13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	4,0000	55,90	223,60
SICRO 5213842	Fita zebraada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada	m	200,0000	0,14	28,00

Independência, maio de 2026

Felipe Feron Kirschner
Eng Civil CREA-RS 228770