

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - RUA PEDRO ERVINO SCHMITZ - PARCIAL

Objeto: **Pavimentação blocos pré-moldados (unistein) e colocação de meio-fio.**

Local: **RUA PEDRO ERVINO SCHMITZ**

Município: **Município de São Pedro da Serra – RS**

Responsável Técnico de Projeto: **Eng. Civil Marcelo Migotto - CREA RS097.139**

Zonas Urbanas atingidas: **ZC - Zona Consolidada**

Área aproximada de pavimentação: **660,00 m²**

Item	SINAPI/SICRO	Descrição	Qtd.	Un	Valor Unitário			Valor Total		
					MAT (R\$)	MDO(R\$)	TOTAL (R\$)	MAT (R\$)	MDO(R\$)	TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO							Total do grupo	10.933,59	
1.1	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO_FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ_FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/216	165,00	ml	50,78	12,69	63,47	8.378,70	2.093,85	10.472,55
1.2	SINAPI 94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO_FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ_FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA ACABAMENTO DE VIA - TRAVAMENTO (2 VIAS)	8,00	ml	46,10	11,53	57,63	368,80	92,24	461,04
2	PAVIMENTAÇÃO - BLOCOS "UNISTEIN" - 8 CM							Total do grupo 75.081,40		
2.1	SINAPI 105727	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019, E INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	33,00	m ³	163,72	54,57	218,29	5.402,76	1.800,81	7.203,57
2.2	SINAPI 4741	PÓ DE PEDRA - BRITA - ACABAMENTOS DO PVS	6,60	m ³	102,17	11,35	113,52	674,32	74,91	749,23
2.3	SINAPI 92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	660,00	m ²	66,11	35,60	101,71	43.632,60	23.496,00	67.128,60

3		SINALIZAÇÃO				Total do grupo 3.162,66				
3.1	SICRO 5213464	PLACA TIPO R-19/R-1 (VELOCIDADE/PARE - 60 X 60cm) E NOME DE RUA (50 X 25cm) - Placa de advertência, regulamentação, etc.. em aço, lado e/ou diâmetro 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2,00	und	292,14	73,03	365,17	584,28	146,06	730,34
3.2	SINAPIi 21013	SUPORTE METÁLICO H=3,00m - GALVANIZADO	2,00	und	197,32	49,33	246,65	394,64	98,66	493,30
3.3	SINAPI 94963	ANCORAGEM DE SUPORTE METÁLICO EM CONCRETO SIMPLES	0,47	m³	451,02	150,34	601,36	211,98	70,66	282,64
3.4	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	2,88	m2	517,62	57,51	575,13	1.490,75	165,63	1.656,38
TOTAL GERAL							61.138,83	28.038,82	89.177,65	

BDI = 24,23% - SINAPI-CEF: JANEIRO /2026 - SICRO: OUTUBRO/2025

São Pedro da Serra (RS), 06 de março de 2026

Marcelo Migotto
 Engenheiro Civil - CREA RS097.139

Luiz Augusto Hartmann
 Prefeito Municipal