



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PPCI - EMEI SONHO MEU

Endereço da obra: rua 33, nº 204, São José do Hortêncio/RS

SINAPI - COMPOSIÇÕES SINTÉTICAS RS 02/2026 - NÃO DESONERADO

ORSE - COMPOSIÇÕES 01/2026 - NÃO DESONERADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	% M.O.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI			PREÇO UNITÁRIO COM BDI			INCIDÊNCIAS	PREÇO TOTAL COM BDI			BDI	22,68%					
							M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.	TOTAL		M.O.	MAT.	TOTAL							
1	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ÁREA: 1703,10 M²																						
1.1	ALARME DE INCÊNDIO																						
1.1.1	CPU	1	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL, 6 LAÇOS, COM BATERIA - MODELO DE REFERÊNCIA INTELBRAS CIC 06	UN	1,00	4,91%	R\$ 29,34	R\$ 567,71	R\$ 597,05	R\$ 35,99	R\$ 696,47	R\$ 732,47	7,95%	R\$ 35,99	R\$ 696,47	R\$ 732,46							
1.1.2	CPU	2	SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	9,45%	R\$ 10,40	R\$ 99,63	R\$ 110,03	R\$ 12,76	R\$ 122,22	R\$ 134,98	7,33%	R\$ 63,80	R\$ 611,10	R\$ 674,90							
1.1.3	ORSE	11979	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	10,77%	R\$ 8,52	R\$ 70,57	R\$ 79,09	R\$ 10,45	R\$ 86,58	R\$ 97,03	5,27%	R\$ 52,25	R\$ 432,90	R\$ 485,15							
1.1.4	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,00	59,18%	R\$ 10,38	R\$ 7,16	R\$ 17,54	R\$ 12,73	R\$ 8,78	R\$ 21,52	19,62%	R\$ 1.069,32	R\$ 737,52	R\$ 1.806,84							
1.1.5	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	88,91%	R\$ 11,55	R\$ 1,44	R\$ 12,99	R\$ 14,17	R\$ 1,77	R\$ 15,94	4,85%	R\$ 396,76	R\$ 49,56	R\$ 446,32							
1.1.6	SINAPI	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	46,86%	R\$ 10,16	R\$ 11,52	R\$ 21,68	R\$ 12,46	R\$ 14,13	R\$ 26,60	0,58%	R\$ 24,92	R\$ 28,26	R\$ 53,18							
1.1.7	SINAPI	95814	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	31,81%	R\$ 6,81	R\$ 14,60	R\$ 21,41	R\$ 8,36	R\$ 17,91	R\$ 26,27	1,71%	R\$ 50,16	R\$ 107,46	R\$ 157,62							
1.1.8	SINAPI	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	50,28%	R\$ 15,29	R\$ 15,12	R\$ 30,41	R\$ 18,76	R\$ 18,55	R\$ 37,31	0,81%	R\$ 37,52	R\$ 37,10	R\$ 74,62							
1.1.9	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	48,83%	R\$ 13,57	R\$ 14,22	R\$ 27,79	R\$ 16,65	R\$ 17,45	R\$ 34,09	1,85%	R\$ 83,25	R\$ 87,25	R\$ 170,50							
1.1.10	CPU	3	CABO PARA ALARME/DETECÇÃO INCÊNDIO 1X2X1,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,00	62,83%	R\$ 10,40	R\$ 6,15	R\$ 16,56	R\$ 12,76	R\$ 7,55	R\$ 20,31	18,52%	R\$ 1.071,84	R\$ 634,20	R\$ 1.706,04							
1.1.11	CPU	4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 120 X 201 CM, EM PVC 121 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	9,04%	R\$ 2,07	R\$ 20,82	R\$ 22,89	R\$ 2,54	R\$ 25,54	R\$ 28,08	1,83%	R\$ 15,24	R\$ 153,24	R\$ 168,48							
														SUBTOTAL						R\$ 2.901,05	R\$ 3.575,06	R\$ 6.476,11	
1.2	BARRAS ANTIPÂNICO																						
1.2.1	CPU	5	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,51%	R\$ 83,64	R\$ 1.030,67	R\$ 1.114,31	R\$ 102,61	R\$ 1.264,43	R\$ 1.367,04	29,69%	R\$ 205,22	R\$ 2.528,86	R\$ 2.734,08							
														SUBTOTAL						R\$ 205,22	R\$ 2.528,86	R\$ 2.734,08	
														TOTAL						100%	R\$ 3.106,27	R\$ 6.103,92	R\$ 9.210,19

São José do Hortêncio, 10 de abril de 2026.

Ester Elisa Dill Koch
Prefeita

Jéferson Born
Eng. Civil - CREA RS 183227