



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO RUA GERMANO HARTMANN - CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - Trecho 1 e Trecho 2	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DA SERRA / RS	BDI 1 22,62%	BDI 2 20,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - Trecho 1 e Trecho 2									510.291,86	
1.			PAVIMENTAÇÃO CBUQ - RUA GERMANO HARTMANN					-	510.291,86	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	14.206,10	
1.1.1.	SICRO	5213490	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	1,00	1.972,19	BDI 1	2.418,30	2.418,30	RA
1.1.2.	Composição	CP 38	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	4.395,31	BDI 1	5.389,53	5.389,54	RA
1.1.3.	Composição	CP 39	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	5.217,96	BDI 1	6.398,26	6.398,26	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	9.400,51	
1.2.1.	sicro	5914330	Transporte de concreto com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	M3	253,64	0,74	BDI 1	0,91	230,81	RA
1.2.2.	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	253,64	4,41	BDI 1	5,41	1.372,20	RA
1.2.3.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	253,64	5,74	BDI 1	7,04	1.785,62	RA
1.2.4.	SICRO	4011211	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário	M3	253,74	15,35	BDI 1	18,82	4.775,38	RA
1.2.5.	sicro	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	989,20	1,02	BDI 1	1,25	1.236,50	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	478.440,51	
1.3.1.	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	380,46	236,76	BDI 1	290,32	110.455,14	RA
1.3.2.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	TXKM	14.343,34	1,02	BDI 1	1,25	17.929,17	RA
1.3.3.	Composição	CP 01-102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.890,62	9,60	BDI 2	11,53	33.328,85	RA
1.3.4.	Composição	CP 02-104375	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C	M2	2.890,62	3,01	BDI 2	3,61	10.435,14	RA
1.3.5.	Composição	CP 04 - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	144,53	1.446,81	BDI 2	1.737,47	251.116,54	RA
1.3.6.	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	12.750,14	1,02	BDI 1	1,25	15.937,67	RA
1.3.7.	sicro	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	575,00	55,65	BDI 1	68,24	39.238,00	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	8.244,74	
1.4.1.	SICRO	5213421	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção	M2	1,64	412,93	BDI 1	506,33	830,38	RA
1.4.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	8,00	492,45	BDI 1	603,84	4.830,72	RA
1.4.3.	SICRO	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	0,59	499,63	BDI 1	612,65	361,47	RA
1.4.4.	SICRO	5213402	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	M2	31,20	15,00	BDI 1	18,39	573,77	RA
1.4.5.	SICRO	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	40,00	33,61	BDI 1	41,21	1.648,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO RUA GERMANO HARTMANN - CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - Trecho 1 e Trecho 2	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DA SERRA / RS	BDI 1 22,62%	BDI 2 20,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ - Trecho 1 e Trecho 2									
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DA SERRA / RS
Local
sábado, 10 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO MIGOTTO
CREA/CAU: RS97139
ART/RRT: 14188540

RECURSO
↓