


DADOS DO ORÇAMENTO	
Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)	09-2025
BDI	
Encargos sociais	Horista
	Mensalista
	26,43%
	83,34%
	46,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	BDI	ENCARGOS SOCIAIS	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA (C/ BDI)	PREÇO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL (C/ BDI)	TOTAL UNITÁRIO (R\$) (C/ BDI)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)
1			EMEF. Antonio Liberato										
			PINTURA										
			TOTAL								79.369,44	168.905,28	248.274,72
											79.369,44	168.905,28	248.274,72
1.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_09/2024 - INTERNO E EXTERNO	M2	6.189,80	26,43%	46,32%	1,61	3,43	5,04	9.965,58	21.231,01	31.196,59
1.2	SINAPI	104642	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - INCLUSO MURETAS, MUROS, PARADA DE ÔNIBUS	M2	6.189,80	26,43%	46,32%	4,61	9,81	14,42	28.534,98	60.721,94	89.256,92
1.3	SINAPI	104640	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.133,90	26,43%	46,32%	5,54	11,79	17,33	6.281,81	13.368,68	19.650,49
1.4	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA E FERRO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - INCLUSO GRADES	M2	680,00	26,43%	46,32%	6,60	14,05	20,65	4.488,00	9.554,00	14.042,00
1.5	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	822,00	26,43%	46,32%	1,37	2,94	4,31	1.126,14	2.416,68	3.542,82
1.6	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	822,00	26,43%	46,32%	8,68	18,45	27,13	7.134,96	15.165,90	22.300,86
1.7	Cotação	2	RASPAGEM, LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO	M2	500,00	26,43%	46,32%	24,49	52,06	76,55	12.245,00	26.030,00	38.275,00
1.8	Composição	6	PINTURA TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA - 2 DEMÃOS - parede e laje	M2	513,40	26,43%	46,32%	7,44	15,83	23,27	3.819,70	8.127,12	11.946,82
2			UAN								4.106,05	8.730,21	12.836,26
2.1	Composição	5	SOLTAR E REINSTALAR ELETRODUTOS E PONTOS ELÉTRICOS, INCLUSO REPAROS (MA E MO) E ELÉTRICISTA	M2	165,00	26,43%	46,32%	1,70	3,62	5,32	280,50	597,30	877,80
2.2	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 - PE - H=0,90CM	M2	125,64	26,43%	46,32%	29,85	63,46	93,31	3.750,35	7.973,11	11.723,46
2.3	Composição	7	CORREÇÃO DE VAZAMENTO - INCLUSO QUEBRA, REPARO, FECHAMENTO DA PAREDE E APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA	UNID	1,00	26,43%	46,32%	75,20	159,80	235,00	75,20	159,80	235,00
3			SERVIÇOS INICIAIS								1.667,22	3.559,74	5.226,96
3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.502,00	26,43%	46,32%	1,11	2,37	3,48	1.667,22	3.559,74	5.226,96

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.


Thais Cristine Schulz
Arquiteta e Urbanista - CAU A 60482-8