



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE CUSTOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE CUSTOS									74.004,23	
1.			BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE CUSTOS					-	74.004,23	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					-	19.543,46	
1.1.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	13.182,08	BDI 1	15.951,64	15.951,64	RA
1.1.2.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00	1.868,20	BDI 1	2.260,71	2.260,71	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	1.100,00	BDI 1	1.331,11	1.331,11	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	54.460,77	
1.2.1.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	144,00	130,15	BDI 1	157,49	22.678,56	RA
1.2.2.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	20,80	151,12	BDI 1	182,87	3.803,70	RA
1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	429,45	14,52	BDI 1	17,57	7.545,44	RA
1.2.4.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	224,23	11,12	BDI 1	13,46	3.018,14	RA
1.2.5.	SINAPI	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,52	10,34	BDI 1	12,51	381,81	RA
1.2.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	20,80	676,72	BDI 1	818,90	17.033,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE CUSTOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BASE RESERVATÓRIO METÁLICO 100.000 LITRO - ESTIMATIVA DE CUSTOS									74.004,23

0
Local
terça-feira, 10 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Eber Conde Mansur
CREA/CAU: 064467
ART/RRT: 0

RECURSO
↓