

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE IMBÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REGISTRO DE PREÇO FUNILARIA PARA PREDIOS PÚBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS DE CALHA, ALGEROZ, RUFO	MUNICÍPIO / UF IMBÉ/RS	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS DE CALHA, ALGEROZ, RUFO									337.791,00
1.			LOTE ÚNICO						337.791,00
1.1.			SERVIÇOS						337.791,00
1.1.1.	Composição	CP70	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=1MM, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO REBITES E SELANTE ELASTICO	M	600,00	197,29	BDI 1	243,73	146.238,00
1.1.2.	Composição	CP71	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=1MM, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO REBITES E SELANTE ELASTICO	M	600,00	104,02	BDI 1	128,51	77.106,00
1.1.3.	Composição	CP72	RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO E=1MM, CORTE DE 25 CM, INCLUSO REBITES E SELANTE ELASTICO	M	600,00	57,29	BDI 1	70,78	42.468,00
1.1.4.	Composição	CP73	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO E=1MM, CORTE DE 33 CM, INCLUSO REBITES E SELANTE ELASTICO	M	600,00	72,95	BDI 1	90,12	54.072,00
1.1.5.	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	300,00	11,84	BDI 1	14,63	4.389,00
1.1.6.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	300,00	36,47	BDI 1	45,06	13.518,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IMBÉ/RS
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAUL DARIVA MAGGI
CREA/CAU: RS172453
ART/RRT: 0