

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| CONTRATANTE: | | Prefeitura Municipal de Lavras do Sul | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---|-------|----------|------------|------------|----------------------|---------------|
| OBRA: | | Reforma e Adequação Setor de Nutrição | | | | | | |
| LOGRADOURO: | | Avenida Nove de Maio nº141, bairro Hospital, Lavras do Sul, RS | | | | | | |
| SEGMENTO: | | Construção Civil | | | | | | |
| ÍTEM | CÓDIGO SINAPI (MAIO de 2025) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | S/BDI | C/BDI | PREÇO UNIT | BDI |
| 1.0 | PAREDES EM GERAL | | | | | | | TOTAL COM BDI |
| 1.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 10,00 | R\$ 76,71 | R\$ 95,03 | R\$ 950,28 | 23,88% |
| 1.2 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m2 | 113,00 | R\$ 120,67 | R\$ 149,49 | R\$ 16.891,92 | |
| 1.3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 12,00 | R\$ 72,00 | R\$ 89,19 | R\$ 1.070,32 | |
| 1.4 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 24,00 | R\$ 74,68 | R\$ 92,51 | R\$ 2.220,33 | |
| 1.5 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 | m³ | 9,00 | R\$ 114,69 | R\$ 142,08 | R\$ 1.278,70 | |
| TOTAL DE PAREDES EM GERAL | | | | | | | | |
| 2.0 | COBERTURAS | | | | | | R\$ 22.411,55 | |
| 2.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 256 | R\$ 2,23 | R\$ 2,76 | R\$ 707,21 | |
| 2.2 | 39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST. COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 493,00 | R\$ 139,83 | R\$ 173,22 | R\$ 85.398,15 | |
| 2.3 | 100326 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 38,00 | R\$ 19,25 | R\$ 23,85 | R\$ 906,18 | |
| 2.4 | 4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.000,00 | R\$ 1,17 | R\$ 1,45 | R\$ 1.449,40 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|----------------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|------------|------------------|-------------------|
| 2.5 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m ² | R\$ | 256,00 | R\$ | 87,00 | R\$ | 107,78 | R\$ | 27.590,55 | |
| TOTAL DE COBERTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 PAVIMENTAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE | m ² | R\$ | 256,00 | R\$ | 130,52 | R\$ | 161,69 | R\$ | 41.392,17 | |
| 3.2 | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | m | R\$ | 240,00 | R\$ | 16,06 | R\$ | 19,90 | R\$ | 4.774,83 | |
| 3.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | R\$ | 36,00 | R\$ | 119,72 | R\$ | 148,31 | R\$ | 5.339,13 | |
| TOTAL DE PAVIMENTAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 | m ² | R\$ | 20 | R\$ | 5,19 | R\$ | 6,43 | R\$ | 128,59 | |
| 4.2 | 87792 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² , A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m ² | R\$ | 20 | R\$ | 42,11 | R\$ | 52,17 | R\$ | 1.043,32 | |
| 4.3 | 87529 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² , A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m ² | R\$ | 20 | R\$ | 37,64 | R\$ | 46,63 | R\$ | 932,57 | |
| 4.4 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m ² | R\$ | 20 | R\$ | 3,97 | R\$ | 4,92 | R\$ | 98,36 | |
| 4.5 | 88489 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² , A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m ² | R\$ | 20 | R\$ | 14,16 | R\$ | 17,54 | R\$ | 350,83 | |
| 4.6 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² , A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 | m ² | R\$ | 280,00 | R\$ | 73,92 | R\$ | 91,57 | R\$ | 25.640,19 | |
| TOTAL DE REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 90843 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | unid. | R\$ | 15,00 | R\$ | 1.344,11 | R\$ | 1.665,08 | R\$ | 24.976,25 | |
| 5.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | R\$ | 1,00 | R\$ | 1.490,15 | R\$ | 1.846,00 | R\$ | 1.846,00 | |
| TOTAL DE ESQUADRIAS | | | | | | | | | | R\$ | 28.193,85 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | R\$ | 116.051,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|-------|--------|--------------|--------------|----------------------|
| 5.3 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | unid. | 2,00 | R\$ 1.581,39 | R\$ 1.959,03 | R\$ 3.918,05 |
| 5.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1,89 | R\$ 1.118,89 | R\$ 1.386,08 | R\$ 2.619,69 |
| 5.6 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | m2 | 1,44 | R\$ 953,37 | R\$ 1.181,03 | R\$ 1.700,69 |
| 5.7 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m2 | 0,96 | R\$ 823,50 | R\$ 1.020,15 | R\$ 979,35 |
| 5.8 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO DE ACETATO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | m2 | 25,50 | R\$ 437,89 | R\$ 542,46 | R\$ 13.832,68 |
| 5.9 | COTAÇÃO | JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO COM VIDROS 6MM | UNID. | 4,00 | R\$ 898,33 | R\$ 898,33 | R\$ 3.593,32 |
| 5.10 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 | m | 23,00 | R\$ 147,01 | R\$ 182,12 | R\$ 4.188,67 |
| 5.11 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMETNO. AF 12/2017 | m² | 25,50 | R\$ 26,32 | R\$ 32,61 | R\$ 831,43 |
| 5.12 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTASS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMETNO. AF 12/2017 | m² | 5,60 | R\$ 10,20 | R\$ 12,64 | R\$ 70,76 |
| 5.13 | COTAÇÃO | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS INSTALADA | M2 | 16,00 | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | R\$ 5.760,00 |
| 6.0 | PINTURA | | | | | | R\$ 64.316,89 |
| 6.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 445,00 | R\$ 3,97 | R\$ 4,92 | R\$ 2.188,53 |
| 6.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 445,00 | R\$ 11,53 | R\$ 14,28 | R\$ 6.356,10 |
| | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 35,00 | R\$ 18,05 | R\$ 22,36 | R\$ 782,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|
| 6.4 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m2 | 10,00 | R\$ | 53,25 | R\$ | 65,97 | R\$ | 659,66 |
| 6.5 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 256,00 | R\$ | 12,35 | R\$ | 15,30 | R\$ | 3.916,59 |
| TOTAL DE PINTURA | | | | | | | | | | |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
| 7.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1,00 | R\$ | 609,74 | R\$ | 755,35 | R\$ | 755,35 |
| 7.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 600,00 | R\$ | 5,02 | R\$ | 6,22 | R\$ | 3.731,27 |
| R\$ 13.903,49 | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|
| 7.3 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 600,00 | R\$ | 3,72 | R\$ | 4,61 | R\$ | 2.765,00 |
| 7.4 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200,00 | R\$ | 6,93 | R\$ | 8,58 | R\$ | 1.716,98 |
| 7.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 60,00 | R\$ | 9,66 | R\$ | 11,97 | R\$ | 718,01 |
| 7.6 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 60,00 | R\$ | 28,49 | R\$ | 35,29 | R\$ | 2.117,60 |
| 7.7 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2,00 | R\$ | 152,78 | R\$ | 189,26 | R\$ | 378,53 |
| 7.8 | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | un | 1,00 | R\$ | 93,68 | R\$ | 116,05 | R\$ | 116,05 |
| 7.9 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | un | 2,00 | R\$ | 68,51 | R\$ | 84,87 | R\$ | 169,74 |
| 7.10 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 10,00 | R\$ | 54,31 | R\$ | 67,28 | R\$ | 672,79 |
| 7.11 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2,00 | R\$ | 64,88 | R\$ | 80,37 | R\$ | 160,75 |
| 7.12 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 4,00 | R\$ | 52,95 | R\$ | 65,59 | R\$ | 262,38 |
| 7.13 | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 200,00 | R\$ | 10,10 | R\$ | 12,51 | R\$ | 2.502,38 |
| 7.14 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 100,00 | R\$ | 14,29 | R\$ | 17,70 | R\$ | 1.770,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|
| 7.15 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200,00 | R\$ | 20,80 | R\$ | 25,77 | R\$ | 5.153,41 |
| 7.16 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid. | 40,00 | R\$ | 52,61 | R\$ | 65,17 | R\$ | 2.606,93 |
| 7.17 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid. | 15,00 | R\$ | 41,94 | R\$ | 51,96 | R\$ | 779,33 |
| 7.18 | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid. | 37 | R\$ | 55,71 | R\$ | 69,01 | R\$ | 2.553,50 |
| 7.19 | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | unid. | 7 | R\$ | 102,08 | R\$ | 126,46 | R\$ | 885,20 |
| 7.20 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 25W QUADRADA - BIVOLT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 52,00 | R\$ | 81,67 | R\$ | 81,67 | R\$ | 4.246,84 |
| 7.21 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | unid. | 52,00 | R\$ | 33,47 | R\$ | 41,46 | R\$ | 2.156,06 |
| 7.22 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 1,00 | R\$ | 68,83 | R\$ | 85,27 | R\$ | 85,27 |
| 7.23 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UNID. | 6,00 | R\$ | 106,57 | R\$ | 132,02 | R\$ | 792,11 |
| 7.24 | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM | UNID. | 10,00 | R\$ | 1,19 | R\$ | 1,47 | R\$ | 14,74 |
| 7.25 | 38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UNID. | 4,00 | R\$ | 7,17 | R\$ | 8,88 | R\$ | 35,53 |
| 7.26 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 3,00 | R\$ | 38,75 | R\$ | 48,00 | R\$ | 144,01 |
| TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | | | | | | | | R\$ | 37.289,98 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | |
|------|--------|--|-------|-------|------------|------------|--------------|
| 8.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2,00 | R\$ 645,19 | R\$ 799,26 | R\$ 1.598,52 |
| 8.2 | 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | unid. | 2,00 | R\$ 43,46 | R\$ 53,84 | R\$ 107,68 |
| 8.3 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | R\$ 21,88 | R\$ 27,10 | R\$ 1.626,30 |
| 8.4 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18,00 | R\$ 20,48 | R\$ 25,37 | R\$ 456,67 |
| 8.5 | 36792 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREIADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA | UN | 7,00 | R\$ 303,48 | R\$ 375,95 | R\$ 2.631,66 |
| 8.6 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P, COM CONEXÕES. AF_12/2013 | m | 48,00 | R\$ 25,24 | R\$ 31,27 | R\$ 1.500,83 |
| 8.7 | 103045 | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 2,00 | R\$ 12,48 | R\$ 15,46 | R\$ 30,92 |
| 8.8 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 5,00 | R\$ 49,29 | R\$ 61,06 | R\$ 305,30 |
| 8.9 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 3,00 | R\$ 44,96 | R\$ 55,70 | R\$ 167,09 |
| 8.10 | 3542 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid. | 40,00 | R\$ 0,65 | R\$ 0,81 | R\$ 32,21 |
| 8.11 | 7121 | TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid. | 10,00 | R\$ 10,04 | R\$ 12,44 | R\$ 124,38 |
| 8.12 | 44045 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA | unid. | 2,00 | R\$ 534,99 | R\$ 662,75 | R\$ 1.325,49 |
| 8.13 | 3515 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid. | 11,00 | R\$ 7,14 | R\$ 8,85 | R\$ 97,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|-------|-------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 8.14 | 3529 | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid. | 12,00 | R\$ | 0,80 | R\$ | 0,99 | R\$ | 11,89 |
| 8.15 | 7139 | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | unid. | 5,00 | R\$ | 1,32 | R\$ | 1,64 | R\$ | 8,18 |
| 8.16 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid. | 4,00 | R\$ | 13,05 | R\$ | 16,17 | R\$ | 64,67 |
| 8.17 | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | unid. | 4,00 | R\$ | 9,99 | R\$ | 12,38 | R\$ | 49,50 |
| 8.18 | 3143 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | unid. | 4,00 | R\$ | 11,14 | R\$ | 13,80 | R\$ | 55,20 |
| 8.19 | COTAÇÃO | TORNEIRA CLINICA COM ALAVANCA | UNID. | 10,00 | R\$ | 131,83 | R\$ | 131,83 | R\$ | 1.318,30 |
| 8.20 | COTAÇÃO | ESGUICHO DE PRÉ LAVAGEM MISTURADOR DE MESA | UNID. | 2,00 | R\$ | 3.766,67 | R\$ | 3.766,67 | R\$ | 7.533,34 |
| 8.21 | COTAÇÃO | PIA SUSPensa LAVATÓRIO INDUSTRIAL INOX 30X33 | UNID. | 2,00 | R\$ | 380,00 | R\$ | 380,00 | R\$ | 760,00 |
| 8.22 | 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid. | 5,00 | R\$ | 7,32 | R\$ | 9,07 | R\$ | 45,34 |
| 8.23 | 10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | unid. | 2,00 | R\$ | 112,93 | R\$ | 139,90 | R\$ | 279,80 |
| 8.24 | 37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | unid. | 1,00 | R\$ | 292,27 | R\$ | 362,06 | R\$ | 362,06 |
| 8.25 | 11688 | TANQUE ACO INOXIDÁVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | unid. | 1,00 | R\$ | 596,62 | R\$ | 739,09 | R\$ | 739,09 |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA QUENTE | | | | | | | | |
| 9.1 | COTAÇÃO | REGISTRO DE GAVETA AQUATHERM 22MM | unid. | 2,00 | R\$ | 121,67 | R\$ | 121,67 | R\$ | 243,34 |
| 9.2 | 96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | unid. | 4,00 | R\$ | 45,81 | R\$ | 56,75 | R\$ | 227,00 |
| 9.3 | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4,00 | R\$ | 31,67 | R\$ | 39,23 | R\$ | 156,93 |
| 9.4 | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | unid. | 2,00 | R\$ | 105,49 | R\$ | 130,68 | R\$ | 261,36 |
| 9.5 | 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | unid. | 10,00 | R\$ | 14,57 | R\$ | 18,05 | R\$ | 180,49 |
| 9.6 | 89740 | LUIVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid. | 5,00 | R\$ | 10,62 | R\$ | 13,16 | R\$ | 65,78 |
| 9.7 | 38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | unid. | 2,00 | R\$ | 26,82 | R\$ | 33,22 | R\$ | 66,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------|-------|--------------|--------------|----------------------|
| 9.8 | 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid. | 5,00 | R\$ 15,79 | R\$ 19,56 | R\$ 97,80 |
| 9.9 | COTAÇÃO | AQUECEDOR DIGITAL 32 LITROS MODELO RB3AP36VPTIN OU SEMELHANTE | unid. | 1,00 | R\$ 3.783,33 | R\$ 3.783,33 | R\$ 3.783,33 |
| 9.10 | 21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | unid. | 1,00 | R\$ 39,41 | R\$ 48,82 | R\$ 48,82 |
| 9.11 | 3143 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | unid. | 1,00 | R\$ 11,14 | R\$ 13,80 | R\$ 13,80 |
| 9.12 | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 12,00 | R\$ 42,50 | R\$ 52,65 | R\$ 631,79 |
| 9.13 | 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 10,00 | R\$ 19,26 | R\$ 23,86 | R\$ 238,59 |
| 9.14 | 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | unid. | 5,00 | R\$ 10,62 | R\$ 13,16 | R\$ 65,78 |
| TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | | | | | | | |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | ESGOTO | | | | | R\$ 27.312,98 |
| 10.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 72,00 | R\$ 22,82 | R\$ 28,27 | R\$ 2.035,40 |
| 10.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | m | 6,00 | R\$ 28,84 | R\$ 35,73 | R\$ 214,36 |
| 10.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 72,00 | R\$ 35,92 | R\$ 44,50 | R\$ 3.203,83 |
| 10.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA | m | 48,00 | R\$ 40,16 | R\$ 49,75 | R\$ 2.388,01 |
| 10.5 | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | unid. | 5,00 | R\$ 361,58 | R\$ 447,93 | R\$ 2.239,63 |
| 10.6 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid. | 7,00 | R\$ 11,28 | R\$ 13,97 | R\$ 97,82 |
| 10.7 | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 5,00 | R\$ 60,97 | R\$ 75,53 | R\$ 377,65 |
| 10.8 | 1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 4,00 | R\$ 7,24 | R\$ 8,97 | R\$ 35,88 |
| 10.9 | 1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 4,00 | R\$ 14,31 | R\$ 17,73 | R\$ 70,91 |
| 10.10 | 1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 4,00 | R\$ 46,58 | R\$ 57,70 | R\$ 230,81 |
| 10.11 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid. | 5,00 | R\$ 28,77 | R\$ 35,64 | R\$ 178,20 |
| 10.12 | 1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 2,00 | R\$ 25,10 | R\$ 31,09 | R\$ 62,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|
| 10.13 | COTAÇÃO | RALO LINEAR, 6X50 SIFONADO, COM GRELHA AÇO INOX ANTI INSETO - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid. | 2,00 | R\$ | 76,67 | R\$ | 76,67 | R\$ | 153,34 |
| 10.14 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid. | 40,00 | R\$ | 11,04 | R\$ | 13,68 | R\$ | 547,05 |
| 10.15 | 37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 5,00 | R\$ | 3,87 | R\$ | 4,79 | R\$ | 23,97 |
| 10.16 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid. | 4 | R\$ | 16,36 | R\$ | 20,27 | R\$ | 81,07 |
| 10.17 | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 4,00 | R\$ | 12,03 | R\$ | 14,90 | R\$ | 59,61 |
| 10.18 | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 3,00 | R\$ | 7,86 | R\$ | 9,74 | R\$ | 29,21 |
| 10.19 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid. | 4,00 | R\$ | 24,57 | R\$ | 30,44 | R\$ | 121,75 |
| 10.20 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | unid. | 6,00 | R\$ | 28,77 | R\$ | 35,64 | R\$ | 213,84 |
| 10.21 | 20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 5,00 | R\$ | 8,14 | R\$ | 10,08 | R\$ | 50,42 |
| 10.22 | 11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 2,00 | R\$ | 17,37 | R\$ | 21,52 | R\$ | 43,04 |
| 10.23 | COTAÇÃO | CAIXA DE GORDURA SIFONADA QUADRADA INOX, 7 ENTRADAS | unid. | 2,00 | R\$ | 80,67 | R\$ | 80,67 | R\$ | 161,34 |
| 10.24 | COTAÇÃO | CAIXA DE GORDURA INOX 304, 12 LITROS CESTO REMOVÍVEL | unid. | 3,00 | R\$ | 690,00 | R\$ | 690,00 | R\$ | 2.070,00 |
| 10.25 | 11656 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | unid. | 5,00 | R\$ | 20,42 | R\$ | 25,30 | R\$ | 126,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

CNPJ 88.201.298/0001-49

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-------|--------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------------------|
| 10.26 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | unid. | 10,00 | R\$ | 11,68 | R\$ | 14,47 | R\$ | 1.44,69 |
| 10.27 | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | unid. | 1,00 | R\$ | 3.104,23 | R\$ | 3.845,52 | R\$ | 3.845,52 |
| 10.28 | 39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | unid. | 1,00 | R\$ | 2.960,48 | R\$ | 3.667,44 | R\$ | 3.667,44 |
| 10.29 | COTAÇÃO | FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR 5.000L., FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 | R\$ | 9.033,33 | R\$ | 9.033,33 | R\$ | 9.033,33 |
| 10.30 | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | unid. | 1,00 | R\$ | 76,86 | R\$ | 95,21 | R\$ | 95,21 |
| TOTAL INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS | | | | | | | | | | |
| 11.0 | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | | R\$ 31.602,00 |
| 11.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO DO SERVIÇO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DO LACTÁRIO | unid. | 1 | R\$ | 116.647,08 | R\$ | 116.647,08 | R\$ | 116.647,08 |
| 11.0 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | R\$ 116.647,08 |
| 11.1 | 99807 | LIMPEZA DE REBESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019 | m2 | 280,00 | R\$ | 1,78 | R\$ | 2,21 | R\$ | 617,42 |
| 11.2 | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019 | m2 | 256,00 | R\$ | 5,85 | R\$ | 7,25 | R\$ | 1.855,23 |
| TOTAL DE SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| R\$ 511.708,09 | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| VALOR TOTAL NUTRIÇÃO | R\$ | 511.708,09 |
| VALOR TOTAL CME | R\$ | 325.167,74 |
| TOTAL DA REFORMA (NUTRIÇÃO, CME E FARMÁCIA) | R\$ | 836.875,83 |

Documento assinado digitalmente

gov.br

RONALDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA

Data: 30/04/2026 11:48:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAVRAS DO SUL, 28 DE ABRIL DE 2026

RONALDO BAYARD
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A57921-1