

REFORMA ESCOLA AMOR PERFEITO

RELATÓRIO GLOBAL - Data: abril/2026

Endereço: Rua Luiz Nicoletti, 377 - Bairro Industrial - São Marcos

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 03/26 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1 SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARA E ESQUADRIA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	2,20	m²	8,13	73,23	17,89	161,11	179,00	97631	25,00%	69,29%
Total do Grupo						17,89	161,11	179,00			
2 PAVIMENTAÇÃO											
2.1	PISO CERÂMICO 60x60 CM TIPO ESMALTADA EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA	3,84	m²	57,08	24,46	219,19	93,93	313,12	87257	25,00%	69,29%
Total do Grupo						219,19	93,93	313,12			
3 PAREDES E PAINEIS											
3.1	PAREDES EM GESSO DRYWALL, USO INTERNO COM ESTRUTURAS METALICAS COM GUIAS DUPLAS	14,19	m²	173,27	74,26	2.458,70	1.053,75	3.512,45	96368	25,00%	69,29%
Total do Grupo						2.458,70	1.053,75	3.512,45			
4 ESQUADRIAS											
4.1	JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COMPLETA (80x60 cm)	0,48	m²	825,12	206,28	396,06	99,01	495,07	94569	25,00%	69,29%
4.2	PORTA EM ALUMINIO COMPLETA	1,68	m²	970,61	242,65	1.630,62	407,65	2.038,27	91341	25,00%	69,29%
Total do Grupo						2.026,68	506,66	2.533,34			
5 COBERTURA											
5.1	ESTRUTURA METÁLICA COM COM TUBOS SOLDADA E PINTADA, COM TELHAMENTO EM POLICARBONATO FUMÊ (3,06x5,00 e 2,60x5,80)	1,00	un.	8.887,00	2.700,00	8.887,00	2.700,00	11.587,00	COTAÇÃO 01	25,00%	69,29%
5.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURAS BIDIREIONAIS DE FIXAÇÃO	3,84	un.	76,75	19,19	294,72	73,69	368,41	96116	25,00%	69,29%
Total do Grupo						9.181,72	2.773,69	11.955,41			
6 MOBILIÁRIO											
6.1	MESA COM QUATRO GAVETAS E DOIS GAVETÕES 2000x800x500 mm E ARMÁRIO COM QUATRO PRATELEIRAS, QUATRO GAVETÕES DE FICHÁRIO E PORTAS, 1700x1800x500 mm (PROJETO EM ANEXO)	1,00	un.	7.551,00	2.517,00	7.551,00	2.517,00	10.068,00	COTAÇÃO 02	25,00%	69,29%
Total do Grupo						7.551,00	2.517,00	10.068,00			
7 SERVIÇOS FINAIS											
7.1	LIMPEZA TOTAL DA OBRA	34,22	m²	0,07	0,64	2,40	21,90	24,30	99802	25,00%	69,29%
Total do Grupo						2,40	21,90	24,30			
VALOR TOTAL ORÇAMENTO R\$						21.457,58	7.128,04	28.585,62			

São Marcos-RS, 28 de abril de 2024.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898