

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			Proprietário: MUNICÍPIO DE PARAI - RS						Custo TOTAL
Obra: AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA LATERAL			Local: CAMPO MUNICIPAL ADELINO PECATTI			DATA: 18/07/2025		Com BDI	
			ÁREA: A = m²					22,73%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		TOTAL R\$	
				material	M de O	material	mão-de-obra		
PPCI (PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS)									
1	EXTINTORES								
1.1	Extintor PQS ABC - 2A-20BC - 4 Kg	Unid	2,00	180,00	10,00	360,00	20,00	380,00	466,37
2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA									
2.1	Bloco Tipo 30 leds - com ponto elétrico instalado	Unid	4,00	35,00	15,00	140,00	90,00	230,00	282,28
3 SINALIZAÇÃO									
3.1	Placa de Saída - 30X15 cm	Unid	4,00	20,00	3,00	80,00	15,00	95,00	116,59
4 PROTEÇÕES ARQUIBANCADAS									
4.1	Tubo metalico redondo 40,00 mm, Espessura 3.00 mm -	metros	111,00	30,00	25,00	3.330,00	2.775,00	6.105,00	7.492,67
4.2	Tubo metalico redondo 25,40 mm, Espessura 3.00 mm	metros	126,50	18,50	25,00	2.340,25	3.162,50	5.502,75	6.753,53
4.3	Lata de tinta fundo primer - LATA DE 3.60 LITROS	litros	1,00	298,68	5,00	298,68	5,00	303,68	372,71
4.4	Lata de tinta esmalte sintético cor amarelo - LATA DE 3.60 LITROS	litros	1,00	123,90	7,00	123,90	7,00	130,90	160,65
						6.672,83	6.074,50	12.747,33	15.644,80

Demonstrativo do BDI - Valores Máximos				
Lucro	8,00%	R\$	-	1.251,58
Adiministração central	5,00%	R\$	-	782,24
Despesas financeiras	1,12%	R\$	-	175,22
ISS - Base cálculo (30% do total)	2,00%	R\$	-	312,90
Seguro\imprevistos	1,00%	R\$	-	156,45
Mobilização\desmobilização	1,96%	R\$	-	306,64
PIS/COFINS	3,65%	R\$	-	571,04
TOTAL MAXIMO DO BDI	22,73%	R\$	-	3.556,06

Cronograma Físico-Financeiro	
Obra:	AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA LATERAL
Local:	CAMPO MUNICIPAL ADELINO PECATTI
Proprietário:	MUNICÍPIO DE PARAI - RS
DATA:	18/07/2025

Item	Descrição do Item	Valor Total	%	Imediato	%	mês 01 acab obra	%	mês 02 acab obra	%
1.0	EXTINTORES	466,37	100,00%	397,54		-		-	
2.0	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	282,28	100,00%	282,28		-			
3.0	SINALIZAÇÃO	116,59	100,00%	116,59		-			
4.0	PROTEÇÕES ARQUIBANCADAS	14.779,55	50,00%	7.389,78	50,00%	7.389,78			
				8.186,19		7.389,78			
	Total do Período	15.644,80	52,68%	8.241,46	47,32%	7.403,34		-	
	Acumulado			8.241,46		15.644,80			

Everton Gaspodini - CREA 91503
Responsável Técnico Pelo PPCI

Recomendações

1. A empresa contratada deverá fornecer a ART de execução dos serviços prestados
2. É expressamente proibido modificar e/ou alterar os locais projetados dos equipamentos sem consulta técnica com o Eng Resp pelo PPCI