

ORÇAMENTO			
Modalidade	Concorrência	Nº 0	Ano 2026
Descrição do Objeto	Pavimentação em piso intertravado de concreto (paver), sinalização viária nas Ruas Via J (nova a ser criada) e Rua Sítio Mariano, Bairro Santa Rita		
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro-RS		CNPJ 90.895.905/0001-60
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia		
Preço T. Estimado	R\$ 2.932.061,57		

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

\*Preenchimento obrigatório

\*\*Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

\*\*\*Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência**	Data de Referência**	Descrição do item*	Estimativa					Pr. Unit. Material	Pr. Unit. Mão de obra	
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**			% Encargos Sociais**
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
1		1.1.1	SINAPI	103889	abr/26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,88	m²	610,9400	1.759,51	23,50%	112,88%	568,7000	42,2400
1		1.2.2	SINAPI	103695	abr/26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	2,00	UN	125,1200	250,24	23,50%	112,88%	85,6400	39,4800
1		1.3.3	SICRO3	5213835	jan/26	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	1440,00	un.dia	1,1000	1.584,00	23,50%	112,88%	1,0400	0,0600
1		1.4.4	SICRO3	5212560	jan/26	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	360,00	un.dia	5,1400	1.850,40	23,50%	112,88%	3,8600	1,2800
1		1.5.5	SINAPI	90778	abr/26	RESPONSÁVEL TÉCNICO	48,00	H	180,6500	8.671,20	23,50%	112,88%	5,3300	175,3200
1		1.6.6	SINAPI	105137	abr/26	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	1485,17	M	4,8300	7.173,37	23,50%	112,88%	3,5100	1,3200
1		1.7.7	Próprio	AGUD	abr/26	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	1,00	UN	5.201,9500	5.201,95	23,50%	112,88%	5201,9500	0,0000
<b>2. RUA SÍTIO MARIANO (RUA 01, RUA 04 E RUA 05)</b>														
<b>2.1 DRENAGEM</b>														
1		2.1.1	SINAPI	90106	abr/26	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	1218,0000	m³	11,0100	13.410,18	23,50%	112,88%	7,0800	3,9300
1		2.1.2	SINAPI	101619	abr/26	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	37,7000	m³	345,1100	13.010,65	23,50%	112,88%	202,4200	142,6900
1		2.1.3	SINAPI	95876	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	294,0600	M3XKM	3,1400	923,35	23,50%	112,88%	2,9100	0,2300
1		2.1.4	SINAPI	95571	abr/26	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	88,0000	M	139,2500	12.254,00	23,50%	112,88%	117,7500	21,5000
1		2.1.5	SINAPI	92214	abr/26	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	238,0000	M	646,1800	153.790,84	23,50%	112,88%	604,3700	41,8100
1		2.1.6	SINAPI	92216	abr/26	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	99,0000	M	769,3400	76.164,66	23,50%	112,88%	715,9200	53,4200
1		2.1.7	SINAPI	92212	abr/26	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	141,0000	M	399,9300	56.390,13	23,50%	112,88%	369,4600	30,4700
1		2.1.8	Próprio	CX-12	abr/26	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO COM PEDRA GRÉS, DIMENSÕES 1,20x1,20x1,30 (prof) COM TAMPAS INCLUSAS	18,0000	UN	2.216,0600	39.889,08	23,50%	112,88%	1510,3900	705,6700

INSERIR DO ORÇAFASCIO		SUBTOTAI SEM BDI	
Pr. Unit. Material	Pr. Unit. Mão de obra	Pr. Unit. Material	Pr. Unit. Mão de obra

R\$ 460,4900	R\$ 34,2100	1326,21	98,52
R\$ 69,3500	R\$ 31,9700	138,70	63,94
R\$ 0,8500	R\$ 0,0500	1224,00	72,00
R\$ 3,1300	R\$ 1,0400	1126,80	374,40
R\$ 4,3200	R\$ 141,9600	207,36	6814,08
R\$ 2,8500	R\$ 1,0700	4232,73	1589,13
R\$ 4.212,1100	R\$ -	4212,11	0,00

R\$ 5,7400	R\$ 3,1900	6991,32	3885,42
R\$ 163,9100	R\$ 115,5400	6179,41	4355,86
R\$ 2,3600	R\$ 0,1900	693,98	55,87
R\$ 95,3500	R\$ 17,4100	8390,80	1532,08
R\$ 489,3700	R\$ 33,8600	116470,06	8058,68
R\$ 579,7000	R\$ 43,2600	57390,30	4282,74
R\$ 299,1600	R\$ 24,6800	42181,56	3479,88
R\$ 1.222,9900	R\$ 571,4000	22013,82	10285,20

1	16	2.1.9	Próprio	CX-02	abr/26	CAIXA DE INSPEÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1x1x1m (prof) COM TAMPAS INCLUSAS	6,0000	UN	2.564,9900	15.389,94	23,50%	112,88%	1827,1700	737,8200
<b>2.2 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO</b>														
1	17	2.2.1	SINAPI	94273	abr/26	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	618,00	M	65,5200	40.491,36	23,50%	112,88%	53,4200	12,1000
1	18	2.2.2	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1483,20	TXKM	4,1000	6.081,12	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400
1	19	2.2.3	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	321,36	TXKM	1,5500	498,11	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600
<b>2.3 PAVIMENTAÇÃO PISTA</b>														
1	20	2.3.1	SINAPI	101124	abr/26	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HPLÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	493,11	m³	21,1500	10.429,28	23,50%	112,88%	17,0300	4,1200
1	21	2.3.2	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	493,11	M3XKM	3,6200	1.785,06	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	22	2.3.3	SINAPI	100576	abr/26	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	2463,28	m²	3,8000	9.360,46	23,50%	112,88%	2,6300	1,1700
1	23	2.3.4	SINAPI	96400	abr/26	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	369,83	m³	195,2100	72.194,51	23,50%	112,88%	183,8700	11,3400
1	24	2.3.5	SINAPI	96396	abr/26	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 5 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	123,16	m³	216,9700	26.722,03	23,50%	112,88%	207,0600	9,9100
1	25	2.3.6	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE DE BRITA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	960,67	M3XKM	3,6200	3.477,63	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	26	2.3.7	SINAPI	92398	abr/26	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	2463,28	m²	104,0700	256.353,55	23,50%	112,88%	91,7600	12,3100
1	27	2.3.8	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	13301,71	TXKM	4,1000	54.537,01	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400
1	28	2.3.9	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2882,03	TXKM	1,5500	4.467,15	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600
1	29	2.3.10	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PÓ DE PEDRA	188,29	M3XKM	3,6200	681,61	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	30	2.3.11	SINAPI	00000366	abr/26	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	4,43	M³	117,3200	519,73	23,50%	112,88%	117,3200	0,0000
1	31	2.3.12	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	21,85	M3XKM	3,6200	79,10	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	32	2.3.13	SINAPI	99811	abr/26	LIMPEZA COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2463,28	m²	0,8700	2.143,05	23,50%	112,88%	0,2300	0,6400
<b>2.4. PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO</b>														
1	33	2.4.1	SINAPI	97083	abr/26	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	1211,88	m²	4,6200	5.598,89	23,50%	112,88%	1,3400	3,2800

R\$	1.479,4900	R\$	597,4300	8876,94	3584,58
R\$	43,2600	R\$	9,8000	26734,68	6056,40
R\$	2,9700	R\$	0,3600	4405,10	533,95
R\$	1,1300	R\$	0,1300	363,14	41,78
R\$	13,7900	R\$	3,3400	6799,99	1646,99
R\$	2,6700	R\$	0,2700	1316,60	133,14
R\$	2,1300	R\$	0,9500	5246,79	2340,12
R\$	148,8900	R\$	9,1900	55063,99	3398,74
R\$	167,6600	R\$	8,0300	20649,01	988,97
R\$	2,6700	R\$	0,2700	2564,99	259,38
R\$	74,3000	R\$	9,9700	183021,70	24558,90
R\$	2,9700	R\$	0,3600	39506,08	4788,62
R\$	1,1300	R\$	0,1300	3256,69	374,66
R\$	2,6700	R\$	0,2700	502,73	50,84
R\$	95,0000	R\$	-	420,85	0,00
R\$	2,6700	R\$	0,2700	58,34	5,90
R\$	0,1900	R\$	0,5200	468,02	1280,91
R\$	1,0900	R\$	2,6600	1320,95	3223,60

1	34	2.4.2	SINAPI	92397	abr/26	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	1062,63	m²	90,3500	96.008,62	23,50%	112,88%	80,9400	9,4100	
1	35	2.4.3	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	4908,11	TXKM	4,1000	20.123,25	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400	
1	36	2.4.4	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	1063,42	TXKM	1,5500	1.648,30	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600	
1	37	2.4.5	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (PÔ DE PEDRA)	92,63	M3XKM	3,6200	335,32	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300	
1	38	2.4.6	SINAPI	00038135	abr/26	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	149,25	m²	104,2800	15.563,79	23,50%	112,88%	104,2800	0,0000	
1	39	2.4.7	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	179,10	TXKM	4,1000	734,31	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400	
1	40	2.4.8	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	38,80	TXKM	1,5500	60,14	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600	
1	41	2.4.9	SINAPI	00000366	abr/26	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	2,18	M³	117,3200	255,76	23,50%	112,88%	117,3200	0,0000	
1	42	2.4.10	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AREIA	10,75	M3XKM	3,6200	38,92	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300	
1	43	2.4.11	SINAPI	99811	abr/26	LIMPEZA COM VASSOURA A SECO, AF_04/2019	1062,63	m²	0,8700	924,49	23,50%	112,88%	0,2300	0,6400	
<b>2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>															
1	44	2.5.1	SINAPI	99811	abr/26	LIMPEZA COM VASSOURA PARA SINALIZAÇÃO	147,00	m²	0,8700	127,89	23,50%	112,88%	0,2300	0,6400	
1	45	2.5.2	SINAPI	102512	abr/26	PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	266,00	M	8,2900	2.205,14	23,50%	112,88%	5,6300	2,6600	
1	46	2.5.3	SINAPI	102509	abr/26	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	63,20	m²	37,2500	2.354,20	23,50%	112,88%	23,4800	13,7700	
1	47	2.5.4	SINAPI	102498	abr/26	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	568,00	M	2,1400	1.215,52	23,50%	112,88%	0,7400	1,4000	
1	48	2.5.5	SINAPI	102498	abr/26	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	50,00	M	2,1400	107,00	23,50%	112,88%	0,7400	1,4000	
1	49	2.5.6	SI-CRO3	5213445	abr/26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,35M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO "PARADA OBRIGATORIA"	2,00	un	595,9000	1.191,80	23,50%	112,88%	523,8300	72,0700	
1	50	2.5.7	Próprio	K-2	abr/26	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, R-19 - RETRORREFLETIVA "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H", DIÂMETRO DE 0,40M.	3,00	UN	174,5400	523,62	23,50%	112,88%	154,9000	19,6400	
1	51	2.5.8	Próprio	L	abr/26	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES", LADO DE 0,45M	4,00	UN	227,1900	908,76	23,50%	112,88%	190,1200	37,0700	
1	52	2.5.9	SI-CRO3	5213863	abr/26	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	9,00	un	646,5200	5.818,68	23,50%	112,88%	622,1000	24,4200	
1	53	2.5.10	Próprio	K-3	abr/26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	2,00	UN	607,9400	1.215,88	23,50%	112,88%	585,6800	22,2600	
<b>3. RUA J - SEGMENTO 1</b>															
<b>3.1 TERRAPLENAGEM</b>															

R\$	65,5400	R\$	7,6200	69644,77	8097,24
R\$	2,9700	R\$	0,3600	14577,09	1766,92
R\$	1,1300	R\$	0,1300	1201,66	138,24
R\$	2,6700	R\$	0,2700	247,32	25,01
R\$	84,4400	R\$	-	12602,67	0,00
R\$	2,9700	R\$	0,3600	531,93	64,48
R\$	1,1300	R\$	0,1300	43,84	5,04
R\$	95,0000	R\$	-	207,10	0,00
R\$	2,6700	R\$	0,2700	28,70	2,90
R\$	0,1900	R\$	0,5200	201,90	552,57
R\$	0,1900	R\$	0,5200	27,93	76,44
R\$	4,5600	R\$	2,1600	1212,96	574,56
R\$	19,0200	R\$	11,1500	1202,06	704,68
R\$	0,6000	R\$	1,1400	340,80	647,52
R\$	0,6000	R\$	1,1400	30,00	57,00
R\$	424,1600	R\$	58,3600	848,32	116,72
R\$	125,4300	R\$	15,9100	376,29	47,73
R\$	153,9500	R\$	30,0200	615,80	120,08
R\$	503,7300	R\$	19,7800	4533,57	178,02
R\$	474,2400	R\$	18,0300	948,48	36,06

1	54	3.1.1	SINAPI	101242	abr/26	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³. AF_05/2020	3195,00	m³	29,4300	94.028,85	23,50%	112,88%	26,8300	2,6000	
1	55	3.1.2	SINAPI	95876	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4153,50	M3XKM	3,1400	13.041,99	23,50%	112,88%	2,9100	0,2300	
1	56	3.1.3	SINAPI	94304	abr/26	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	180,00	m³	102,3600	18.424,80	23,50%	112,88%	91,3000	11,0600	
1	57	3.1.4	SINAPI	100576	abr/26	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	5526,76	m²	3,8000	21.001,69	23,50%	112,88%	2,6300	1,1700	
1	58	3.1.5	SINAPI	105754	abr/26	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	1704,00	m³	191,1200	325.668,48	23,50%	112,88%	181,0800	10,0400	
1	59	3.1.6	SINAPI	95876	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13291,20	M3XKM	3,1400	41.734,37	23,50%	112,88%	2,9100	0,2300	
<b>3.2 DRENAGEM</b>															
1	60	3.2.1	SINAPI	90106	abr/26	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	1388,66	m³	11,0100	15.289,15	23,50%	112,88%	7,0800	3,9300	
1	61	3.2.2	SINAPI	95876	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1388,66	M3XKM	3,1400	4.360,39	23,50%	112,88%	2,9100	0,2300	
1	62	3.2.3	SINAPI	101619	abr/26	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	49,59	m³	345,1100	17.114,00	23,50%	112,88%	202,4200	142,6900	
1	63	3.2.4	SINAPI	95876	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	384,81	M3XKM	3,1400	1.208,30	23,50%	112,88%	2,9100	0,2300	
1	64	3.2.5	Próprio	DRENO 1	abr/26	DRENO (SEÇÃO 0,50 X 0,50 M), COM 1 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 160 MM, ENCHIMENTO COM BRITA 3, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL, COM SELO DE AREIA MÉDIA. (Base 102680)	155,00	M	124,5700	19.308,35	23,50%	112,88%	112,4500	12,1200	
1	65	3.2.6	SINAPI	92212	abr/26	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	422,00	M	399,9300	168.770,46	23,50%	112,88%	369,4600	30,4700	
1	66	3.2.7	SINAPI	92214	abr/26	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	13,00	M	646,1800	8.400,34	23,50%	112,88%	604,3700	41,8100	
1	67	3.2.8	SINAPI	92835	abr/26	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	325,00	M	309,5200	100.594,00	23,50%	112,88%	300,4600	9,0600	
1	68	3.2.9	SINAPI	93379	abr/26	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA ÇAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	297,57	m³	25,9200	7.713,01	23,50%	112,88%	14,4100	11,5100	

R\$	21,7300	R\$	2,1100	69427,35	6741,45
R\$	2,3600	R\$	0,1900	9802,26	789,17
R\$	73,9300	R\$	8,9600	13307,40	1612,80
R\$	2,1300	R\$	0,9500	11772,00	5250,42
R\$	146,6300	R\$	8,1300	249857,52	13853,52
R\$	2,3600	R\$	0,1900	31367,23	2525,33
R\$	5,7400	R\$	3,1900	7970,91	4429,83
R\$	2,3600	R\$	0,1900	3277,24	263,85
R\$	163,9100	R\$	115,5400	8128,30	5729,63
R\$	2,3600	R\$	0,1900	908,15	73,11
R\$	91,0600	R\$	9,8200	14114,30	1522,10
R\$	299,1600	R\$	24,6800	126245,52	10414,96
R\$	489,3700	R\$	33,8600	6361,81	440,18
R\$	243,2900	R\$	7,3400	79069,25	2385,50
R\$	11,6700	R\$	9,3200	3472,64	2773,35

1	69	3.2.10	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1467,02	M3XKM	3,6200	5.310,61	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300	
1	70	3.2.11	Próprio	CX-12	abr/26	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO COM PEDRA GRÉS, DIMENSÕES 1,20x1,20x1,30 (prof) COM TAMPAS INCLUSAS	26,00	UN	2.216,0600	57.617,56	23,50%	112,88%	1510,3900	705,6700	
1	71	3.2.12	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	26,00	M3XKM	3,6200	94,12	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300	
<b>3.3 REDE DE ABASTECIMENTO ÁGUA</b>															
1	72	3.3.1	SINAPI	94500	abr/26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	604,3800	604,38	23,50%	112,88%	573,9100	30,4700	
1	73	3.3.2	SINAPI	106107	abr/26	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	406,00	M	66,6600	27.063,96	23,50%	112,88%	64,1200	2,5400	
1	74	3.3.3	SINAPI	105295	abr/26	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA REDE ÁGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	1,00	UN	134,1600	134,16	23,50%	112,88%	118,6700	15,4900	
1	75	3.3.4	SINAPI	00001204	abr/26	CAP PVC, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	3,00	UN	30,9300	92,79	23,50%	112,88%	30,9300	0,0000	
1	76	3.3.5	SINAPI	103573	abr/26	JUNTA MECÂNICA (LÚVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021	2,00	UN	626,2500	1.252,50	23,50%	112,88%	579,0700	47,1800	
1	77	3.3.6	SBC	054480	mai/26	TE REDE ÁGUA FERRO FUNDIDO HL PSQ 100 x 75mm	1,00	UN	528,2900	528,29	23,50%	112,88%	486,2100	42,0800	
1	78	3.3.7	SBC	054468	mai/26	TE REDE ÁGUA FERRO FUNDIDO 75x75mm	2,00	UN	533,1300	1.066,26	23,50%	112,88%	493,6900	39,4400	
<b>3.4 PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO</b>															
1	79	3.4.1	SINAPI	96396	abr/26	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	126,55	m²	216,9700	27.457,55	23,50%	112,88%	207,0600	9,9100	
1	80	3.4.2	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - BRITA	987,09	M3XKM	3,6200	3.573,27	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300	
1	81	3.4.3	SINAPI	92397	abr/26	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	1065,50	m²	90,3500	96.267,93	23,50%	112,88%	80,9400	9,4100	
1	82	3.4.4	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). PÓ DE PEDRA	81,44	M3XKM	3,6200	294,81	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300	
1	83	3.4.5	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5125,27	TXKM	4,1000	21.013,61	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400	
1	84	3.4.6	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1110,47	TXKM	1,5500	1.721,23	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600	
1	85	3.4.7	SINAPI	00038135	abr/26	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, 25 X 25" CM, E= "2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	200,00	m²	104,2800	20.856,00	23,50%	112,88%	104,2800	0,0000	
1	86	3.4.8	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	240,00	TXKM	4,1000	984,00	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400	
1	87	3.4.9	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	52,00	TXKM	1,5500	80,60	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600	
1	88	3.4.10	SINAPI	00000366	abr/26	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	2,27	m³	117,3200	266,32	23,50%	112,88%	117,3200	0,0000	

R\$	2,6700	R\$	0,2700	3916,94	396,10
R\$	1.222,9900	R\$	571,4000	31797,74	14856,40
R\$	2,6700	R\$	0,2700	69,42	7,02
<b>3.3 REDE DE ABASTECIMENTO ÁGUA</b>					
R\$	464,7100	R\$	24,6800	464,71	24,68
R\$	51,9200	R\$	2,0600	21079,52	836,36
R\$	96,0900	R\$	12,5500	96,09	12,55
R\$	25,0500	R\$	-	75,15	0,00
R\$	468,8900	R\$	38,2100	937,78	76,42
R\$	393,7000	R\$	34,0800	393,70	34,08
R\$	399,7500	R\$	31,9400	799,50	63,88
<b>3.4 PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO</b>					
R\$	167,6600	R\$	8,0300	21217,37	1016,20
R\$	2,6700	R\$	0,2700	2635,53	266,51
R\$	65,5400	R\$	7,6200	69832,87	8119,11
R\$	2,6700	R\$	0,2700	217,44	21,99
R\$	2,9700	R\$	0,3600	15222,05	1845,10
R\$	1,1300	R\$	0,1300	1254,83	144,36
R\$	84,4400	R\$	-	16888,00	0,00
R\$	2,9700	R\$	0,3600	712,80	86,40
R\$	1,1300	R\$	0,1300	58,76	6,76
R\$	95,0000	R\$	-	215,65	0,00

1	89	3.4.11	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AREIA	11,23	M3XKM	3,6200	40,65	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	90	3.4.12	SINAPI	99811	abr/26	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	1065,50	m²	0,8700	926,99	23,50%	112,88%	0,2300	0,6400
<b>3.5 PAVIMENTAÇÃO PISTA E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO</b>														
1	91	3.5.1	SINAPI	105727	abr/26	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	426,12	m³	221,5000	94,385,58	23,50%	112,88%	210,2300	11,2700
1	92	3.5.2	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3323,78	M3XKM	3,6200	12,032,08	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	93	3.5.3	SINAPI	92398	abr/26	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	4261,26	m²	104,0700	443,469,33	23,50%	112,88%	91,7600	12,3100
1	94	3.5.4	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). Pó de Brita	325,73	M3XKM	3,6200	1,179,14	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	95	3.5.5	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	23010,80	TXKM	4,1000	94,344,28	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400
1	96	3.5.6	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4985,67	TXKM	1,5500	7,727,79	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600
1	97	3.5.7	SINAPI	00000366	abr/26	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	7,67	m³	117,3200	899,84	23,50%	112,88%	117,3200	0,0000
1	98	3.5.8	SINAPI	95875	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). Areia Fina	37,81	M3XKM	3,6200	136,87	23,50%	112,88%	3,2900	0,3300
1	99	3.5.9	SINAPI	94273	abr/26	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	834,00	M	65,5200	54,643,68	23,50%	112,88%	53,4200	12,1000
1	100	3.5.10	SINAPI	100952	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2001,60	TXKM	4,1000	8,206,56	23,50%	112,88%	3,6600	0,4400
1	101	3.5.11	SINAPI	100953	abr/26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	433,68	TXKM	1,5500	672,20	23,50%	112,88%	1,3900	0,1600
1	102	3.5.12	SINAPI	99811	abr/26	LIMPEZA COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	4261,26	m²	0,8700	3,707,30	23,50%	112,88%	0,2300	0,6400
<b>3.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>														
1	103	3.6.1	SINAPI	99811	abr/26	LIMPEZA COM VASSOURA PARA SINALIZAÇÃO	505,10	m²	0,8700	439,44	23,50%	112,88%	0,2300	0,6400
1	104	3.6.2	SINAPI	102512	abr/26	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	346,00	M	8,2900	2,868,34	23,50%	112,88%	5,6300	2,6600
1	105	3.6.3	SINAPI	102509	abr/26	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	308,00	m²	37,2500	11,473,00	23,50%	112,88%	23,4800	13,7700
1	106	3.6.4	SINAPI	102498	abr/26	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	697,00	M	2,1400	1,491,58	23,50%	112,88%	0,7400	1,4000

R\$	2,6700	R\$	0,2700	29,98	3,03
R\$	0,1900	R\$	0,5200	202,45	554,06
R\$	170,2300	R\$	9,1300	72538,41	3890,48
R\$	2,6700	R\$	0,2700	8874,49	897,42
R\$	74,3000	R\$	9,9700	316611,62	42484,76
R\$	2,6700	R\$	0,2700	869,70	87,95
R\$	2,9700	R\$	0,3600	68342,08	8283,89
R\$	1,1300	R\$	0,1300	5633,81	648,14
R\$	95,0000	R\$	-	728,65	0,00
R\$	2,6700	R\$	0,2700	100,95	10,21
R\$	43,2600	R\$	9,8000	36078,84	8173,20
R\$	2,9700	R\$	0,3600	5944,75	720,58
R\$	1,1300	R\$	0,1300	490,06	56,38
R\$	0,1900	R\$	0,5200	809,64	2215,86
R\$	0,1900	R\$	0,5200	95,97	262,65
R\$	4,5600	R\$	2,1600	1577,76	747,36
R\$	19,0200	R\$	11,1500	5858,16	3434,20
R\$	0,6000	R\$	1,1400	418,20	794,58

1	107	3.6.5	SINAPI	102498	abr/26	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA AMARELA A BASE DE CAL (CAIÃO), AF_05/2021	137,00	M	2,1400	293,18	23,50%	112,88%	0,7400	1,4000
1	108	3.6.6	SICRO3	5213445	abr/26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,35M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO "PARADA OBRIGATORIA"	4,00	un	595,9000	2.383,60	23,50%	112,88%	523,8300	72,0700
1	109	3.6.7	Próprio	K-2	abr/26	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, R-19 - RETRORREFLETIVA "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H", DIÂMETRO DE 0,40M.	2,00	UN	174,5400	349,08	23,50%	112,88%	154,9000	19,6400
1	110	3.6.8	Próprio	L	jan/26	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES", LADO DE 0,45M	9,00	UN	227,1900	2.044,71	23,50%	112,88%	190,1200	37,0700
1	111	3.6.9	SICRO3	5213863	jan/26	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	15,00	un	646,5200	9.697,80	23,50%	112,88%	622,1000	24,4200
1	112	3.6.10	Próprio	K-3	abr/26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SUPORTE METÁLICO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	2,00	UN	607,9400	1.215,88	23,50%	112,88%	585,6800	22,2600

R\$	0,6000	R\$	1,1400	82,20	156,18
R\$	424,1600	R\$	58,3600	1696,64	233,44
R\$	125,4300	R\$	15,9100	250,86	31,82
R\$	153,9500	R\$	30,0200	1385,55	270,18
R\$	503,7300	R\$	19,7800	7555,95	296,70
R\$	474,2400	R\$	18,0300	948,48	36,06

Carimbo e assinatura do responsável:	LOCAL: MONTENEGRO/RS DATA: 09 de junho de 2026
<b>MAXIMILIANO NARDI</b> Eng. Civil - CREA RS259905 ART N° 14271779	
OBSERVAÇÕES	
BDI Sem Desoneração: 23,50%	
BDI Diferenciado: N/A	
Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos;	
Base de preços tabela do SINAPI Abril/2026 e SICRO/DNIT Janeiro/2026 NÃO DESONERADOS;	
Distâncias médias de transporte (DMT) consideradas, em anexo;	