


## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

OBRA: Transferência COMDICA		DB: Não Des.		SINAPI: Mar/26		 Documento assinado digitalmente CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI Data: 21/05/2026 08:56:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 170, São Francisco, Veranópolis/RS		DATA:	BDI	'SICRO: Dez/25		ARQ. URB. CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI CAU A328920-6			
Encargos Sociais SINAPI: 111,95%   Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%		mai/26							
Nº ART/RRT:				COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		TOTAL DO SERVIÇO
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	
<b>G01</b>	<b>2.10 Remoção de fechaduras (ref: 91307)</b>	<b>1,0000000</b>	<b>unid.</b>				-	<b>7,81</b>	<b>7,81</b>
88316	1. Servente com encargos complementares	0,31444	h	-	24,83	24,83	-	7,81	7,81
<b>G02</b>	<b>2.11 Remoção de película de esquadrias (ref: 102191)</b>	<b>1,0000000</b>	<b>m2</b>				-	<b>5,92</b>	<b>5,92</b>
88325	1. Vidraceiro com encargos complementares	0,22000	h	-	26,91	26,91	-	5,92	5,92
<b>G03</b>	<b>2.12 Remoção de placas (ref: 104799)</b>	<b>1,0000000</b>	<b>m2</b>				-	<b>9,02</b>	<b>9,02</b>
88316	1. Servente com encargos complementares	0,36310	h	-	24,83	24,83	-	9,02	9,02
<b>G04</b>	<b>5.2 Película cor branca leitosa (ref:102168)</b>	<b>1,0000000</b>	<b>m2</b>				<b>13,49</b>	<b>19,38</b>	<b>32,87</b>
COT01	1. Película branco leitosa	1,00000	m2	13,49	-	13,49	13,49	-	13,49
88325	2. Vidraceiro com encargos complementares	0,36667	h	-	26,91	26,91	-	9,87	9,87
88243	2. Ajudante especializado com encargos complementares	0,36667	h	-	25,93	25,93	-	9,51	9,51
<b>G05</b>	<b>6.5 Tomadas cegas</b>	<b>1,0000000</b>	<b>unid.</b>				<b>7,38</b>	<b>7,50</b>	<b>14,88</b>
91946	1. Suporte parafusado com placa de encaixe 4"x2"	1,00000	unid.	4,77	7,50	12,27	4,77	7,50	12,27
38091	2. Espelho/placa cega 4"x2"	1,00000	unid.	2,61	-	2,61	2,61	-	2,61
<b>G06</b>	<b>9.1 Placa informativa externa, com fixação INOX (ref:97049)</b>	<b>1,0000000</b>	<b>unid.</b>				<b>962,66</b>	<b>114,07</b>	<b>1.076,73</b>
88262	1. Carpinteiro de formas com encargos complementares	2,31660	h	-	29,23	29,23	-	67,71	67,71
88239	2. Ajudante de carpinteiro com encargos compementares	1,80180	h	-	25,73	25,73	-	46,36	46,36
COT02	3. Placa em ACM, com fixação INOX	1,00000	m2	962,66	-	962,66	962,66	-	962,66



**MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS**

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)



CÓDIGO DE ACESSO

4B8A523CED2B4E1A851CDA128CE0D79A

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**


Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: WILLIAN DORNELLES em 28/05/2026 08:05:52  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-300-88  
Certificadora: MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4B8A523CED2B4E1A851CDA128CE0D79A>

## ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: Transferência COMDICA		DB: Não Des.		SINAPI: Mar/26		 Documento assinado digitalmente CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI Data: 27/05/2026 08:27:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			
ENDEREÇO: Rua José do Patrocínio, 170, São Francisco, Veranópolis/RS				'SICRO: Dez/25		ARQ. URB. CAETANO GASPARIN DOMENEGHINI			
Encargos Sociais SINAPI: 111,95%   Encargos Sociais SICRO: Entre 75,39% e 127,07%				DATA:	BDI	BDI DIF.			
Nº ART/RRT:				mai/26	23,50%	CAU A328920-6			
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
	<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>								
103689	1.1 Placa da obra	4,50	m2	555,45	56,58	612,03	2.499,53	254,61	2.754,14
	<b>1. SUBTOTAL</b>						<b>2.499,53</b>	<b>254,61</b>	<b>2.754,14</b>
	<b>2. REMOÇÕES</b>								
97624	2.1 Demolição em alvenaria	3,27	m3		151,14	151,14		494,23	494,23
100981	2.2 Carga, manobra e descarga de entulho	7,00	m3	10,38	2,67	13,05	72,66	18,69	91,35
97914	2.3 Transporte de entulho, DMT=2,30km	16,10	m3xkm	3,67	0,71	4,38	59,09	11,43	70,52
97660	2.4 Retirada de interruptores/tomada	85,00	unid.		0,95	0,95		80,75	80,75
97663	2.5 Retirada de aparelhos sanitários	10,00	unid.		17,81	17,81		178,10	178,10
97633	2.6 Remoção de piso vinílico sem reutilização	127,43	m2		32,17	32,17		4.099,42	4.099,42
97633	2.7 Remoção de piso porcelanato sem reutilização	16,64	m2		32,17	32,17		535,31	535,31
97644	2.8 Remoção de esquadrias sem reutilização - portas	6,88	m2		13,42	13,42		92,33	92,33
97632	2.9 Remoção de rodapé existente	132,52	m		3,68	3,68		487,67	487,67
G01	2.10 Remoção de fechaduras	14,00	unid.		9,65	9,65		135,10	135,10
G02	2.11 Remoção de película de esquadrias	10,63	m2		7,31	7,31		77,71	77,71
G03	2.12 Remoção de placas	2,63	m2		11,14	11,14		29,30	29,30
97647	2.13 Remoção de telhamento	17,30	m2		4,99	4,99		86,33	86,33
	<b>2. SUBTOTAL</b>						<b>131,75</b>	<b>6.326,37</b>	<b>6.458,12</b>
	<b>3. PISOS</b>								
87263	3.1 Piso porcelanato retificado 60x60cm, branco	144,07	m2	120,56	24,22	144,78	17.369,07	3.489,38	20.858,45
98688	3.2 Rodapé em poliestireno, h=5cm	132,52	m	68,25	3,53	71,78	9.044,49	467,80	9.512,29
	<b>3. SUBTOTAL</b>						<b>26.413,56</b>	<b>3.957,18</b>	<b>30.370,74</b>
	<b>4. ALVENARIAS</b>								
103361	4.1 Fechamento com alvenaria de blocos cerâmicos 14x19x29cm	7,14	m2	43,59	62,58	106,17	311,23	446,82	758,05
	<b>4. SUBTOTAL</b>						<b>311,23</b>	<b>446,82</b>	<b>758,05</b>
	<b>5. ESQUADRIAS</b>								
102185	5.1 Porta de abrir, 2 folhas, vidro temperado 10mm, com mola hidráulica e acessórios (168x210mm)	1,00	unid.	4.719,23	394,83	5.114,06	4.719,23	394,83	5.114,06
G04	5.2 Película cor branca leitosa	10,63	m2	16,66	23,93	40,59	177,09	254,38	431,47
91307	5.3 Fechaduras	14,00	unid.	96,48	48,02	144,50	1.350,72	672,28	2.023,00
	<b>5. SUBTOTAL</b>						<b>6.247,04</b>	<b>1.321,49</b>	<b>7.568,53</b>
	<b>6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
92033	6.1 Interruptor duas teclas com tomada simples	1,00	unid.	40,10	69,11	109,21	40,10	69,11	109,21

92029	6.2 Interruptor de uma tecla com tomada simples	15,00	unid.	28,19	50,70	78,89	422,85	760,50	1.183,35
91997	6.3 Tomadas simples	54,00	unid.	19,21	32,23	51,44	1.037,34	1.740,42	2.777,76
91955	6.4 Interruptor 1 tecla simples	1,00	unid.	17,80	32,23	50,03	17,80	32,23	50,03
G05	6.5 Tomadas cegas	6,00	unid.	9,12	9,26	18,38	54,72	55,56	110,28
98308	6.6 Tomadas internet/telefone	7,00	unid.	26,94	27,73	54,67	188,58	194,11	382,69
92004	6.7 Tomadas duplas	1,00	unid.	26,69	50,70	77,39	26,69	50,70	77,39
91926	6.8 Cabo de cobre flexível, 2,5mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V	50,00	m	3,91	2,09	6,00	195,50	104,50	300,00
93657	6.9 Disjuntor unipolar termomagnética, tipo DIN, 32A	1,00	UNID.	11,95	6,35	18,30	11,95	6,35	18,30
	<b>6. SUBTOTAL</b>						<b>1.995,53</b>	<b>3.013,48</b>	<b>5.009,01</b>
	<b>7. COBERTURA</b>								
94213	7.1 Telhamento em aluzinc tp40	17,30	m2	65,84	6,30	72,14	1.139,03	108,99	1.248,02
96116	7.2 Forro em PVC, branco	17,30	m2	71,72	23,07	94,79	1.240,76	399,11	1.639,87
	<b>7. SUBTOTAL</b>						<b>2.379,79</b>	<b>508,10</b>	<b>2.887,89</b>
	<b>8. PINTURAS</b>								
88488	8.1 Pintura acrílica para forros - 2 demãos	144,07	m2	9,39	11,16	20,55	1.352,82	1.607,82	2.960,64
102219	8.2 Pintura esmalte sobre madeira (esquadrias internas)	54,56	m2	7,66	14,83	22,49	417,93	809,12	1.227,05
100758	8.3 Pintura esmalte esquadrias de ferro - 2 demãos	21,05	m2	13,91	52,90	66,81	292,80	1.113,55	1.406,35
100758	8.4 Pintura esmalte gradis - 2 demãos	21,05	m2	13,91	52,90	66,81	292,80	1.113,55	1.406,35
95626	8.5 Pintura acrílica - duas demãos (paredes externas)	218,87	m2	8,47	12,61	21,08	1.853,83	2.759,95	4.613,78
88489	8.6 Pintura acrílica - duas demãos (paredes internas)	459,65	m2	9,38	8,03	17,41	4.311,52	3.690,99	8.002,51
	<b>8. SUBTOTAL</b>						<b>8.521,70</b>	<b>11.094,98</b>	<b>19.616,68</b>
	<b>9. PLACA EXTERNA</b>								
G06	9.1 Placa informativa externa, com fixação INOX	2,64	m2	1.188,88	140,88	1.329,76	3.138,65	371,92	3.510,57
	<b>9. SUBTOTAL</b>						<b>3.138,65</b>	<b>371,92</b>	<b>3.510,57</b>
	<b>10. SERVIÇOS FINAIS</b>								
99814	10.1 Serviço de limpeza final de obra	168,17	m2	0,06	2,09	2,15	10,09	351,48	361,57
	<b>10. SUBTOTAL</b>						<b>10,09</b>	<b>351,48</b>	<b>361,57</b>
	<b>CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI</b>						<b>51.648,87</b>	<b>27.646,43</b>	<b>79.295,30</b>



## MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

RUA ALFREDO CHAVES, 366 - CNPJ 98.671.597/0001-09

VERANÓPOLIS/RS - CEP 95330-000

FONE (54) 3441 1477 - [HTTPS://WWW.VERANOPOLIS.RS.GOV.BR](https://www.veranopolis.rs.gov.br)



### CÓDIGO DE ACESSO

32622E732C5C42CA9E78AD2FDA5A3681

## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: WILLIAN DORNELLES em 28/05/2026 08:06:43  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-300-88  
Certificadora: MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://veranopolis.flowdocs.com.br/public/assinaturas/32622E732C5C42CA9E78AD2FDA5A3681>