



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: RUA JOSINO FARIAS, INDEPENDÊNCIA - RS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
DATA BASE: SICRO 10-2025, ANP 01-2026

BDI 1: 25,36% BDI 2 INSUMOS: 15%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quant	Custo Unitário sem BDI (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1			RUA JOSINO FARIAS						398.321,35
1.1			Revestimento Asfáltico						
1.1.1	SICRO	3806402	Limpeza e lavagem da pista	M2	4.380,00	2,78	25,36%	3,49	15.286,20
1.1.2	SICRO	CP1	Execução de Pintura de ligação RR-2C	M2	4.161,00	1,20	25,36%	1,50	6.241,50
1.1.3	SICRO	CP2	Execução de Reperfilagem com PMQ - 3cm	M3	124,83	201,78	25,36%	252,95	31.575,75
1.1.4	SICRO	CP4	Usinagem de CBUQ com CAP 50/70, para capa de rolamento, PARA PMQ (2,488 TON/M3)	T	310,58	193,89	25,36%	243,06	75.489,57
1.1.5	SICRO	CP1	Execução de Pintura de ligação RR-2C	M2	3.153,60	1,20	25,36%	1,50	4.730,40
1.1.6	SICRO	CP3	Execução de Revestimento Asfáltico com CBUQ - 3cm	M3	94,61	201,78	25,36%	252,95	23.931,60
1.1.7	SICRO	CP5	Usinagem de CBUQ com CAP 50/70, para capa de rolamento PARA CBUQ (2,634 TON/M3)	T	249,20	193,89	25,36%	243,06	60.570,55
1.1.8	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	T.KM	25.190,10	0,82	25,36%	1,03	25.945,80
1.1.9	ANP	ANP1	RR-2C - ANP + ICMS (17%) PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	kg	3.291,57	3,27	15,00%	3,76	12.376,30
1.1.10	ANP	ANP2	Cap 50/70 - ANP + ICMS (17%) PARA PMQ	T	14,13	3.944,43	15,00%	4.536,09	64.094,95
1.1.11	ANP	ANP3	Cap 50/70 - ANP + ICMS (17%) PARA CBUQ	T	14,10	3.944,43	15,00%	4.536,09	63.958,87
2.1			Administração Local de Obra						
2.1.1	SICRO	P9894	Engenheiro	H	27,00	213,94	25,36%	268,20	7.241,40
2.1.2	SICRO	P9887	Encarregado geral	H	60,00	70,77	25,36%	88,72	5.323,20
2.1.3	SICRO	88255	Auxiliar técnico de Engenharia com encargos complementares	H	42,00	29,54	25,36%	37,03	1.555,26
VALOR TOTAL GLOBAL									398.321,35
VALOR DE MATERIAL									318.657,08
VALOR DE MÃO DE OBRA									79.664,27

Independência, maio de 2026

Felipe Feron Kirschner
Eng. Civil – CREA RS228770
Responsável Técnico

Eduardo Marasca
Prefeito Municipal