

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS								
	OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA				DATA : 23/12/2025		BDI : 23,77%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM DE TRECHO DO "ARROIO DO ENGENHO" AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA EXTENSÃO: 844,00 METROS SEÇÃO: BSCC 5,00x2,50				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA - ARROIO DO ENGENHO - BAIRRO HIDRAULICA/CENTRO				SICRO CONSULTORIA	2025/07	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS				SICRO NOVO	2025/07	-	-
						SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	112,84%	69,95%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - CONCR. fck 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M3	4.135,60	R\$ 24,79	R\$ 680,68	R\$ 0,19	R\$ 175,74	R\$ 881,40	R\$ 3.645.117,85	28,06%	28,06%	A
100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	KG	240.531,75	R\$ 1,16	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 12,43	R\$ 2.989.809,66	23,02%	51,08%	A
100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	KG	72.488,12	R\$ 2,38	R\$ 9,87	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 15,89	R\$ 1.151.836,23	8,87%	59,95%	A
101608	ESCORAMENTO DE VALA, ESTACA TIPO PRANCHA METÁLICA PERFIL DE AÇO LAMINADO CHAPA 6 MM CRAVADA, FORMA TRAPEZOIDAL 600 MM, ADAPTADA DE SINAPI 101608. (SEM PREÇOS) REUTILIZAÇÃO 20 VEZES	SINAPI	Serviço	M2	7.596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,99	R\$ 903.848,04	6,96%	66,91%	A
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO TIPO BLOCO PAVI-S, COR NATURAL, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	5.500,00	R\$ 10,02	R\$ 70,11	R\$ 0,18	R\$ 22,95	R\$ 103,26	R\$ 567.930,00	4,37%	71,28%	A
93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	19.108,10	R\$ 9,18	R\$ 4,31	R\$ 9,03	R\$ 7,05	R\$ 29,57	R\$ 565.026,52	4,35%	75,63%	A
95876	TRANSPORTE MAT. ESCAV. MAT. ORGANICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 8,1 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	129.177,83	R\$ 0,20	R\$ 1,06	R\$ 1,01	R\$ 0,60	R\$ 2,87	R\$ 370.740,37	2,85%	78,48%	A
100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	6.811,08	R\$ 17,00	R\$ 14,15	R\$ 8,35	R\$ 14,65	R\$ 54,15	R\$ 368.819,98	2,84%	81,32%	B
102295	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	31.375,70	R\$ 1,91	R\$ 1,82	R\$ 3,98	R\$ 2,32	R\$ 10,03	R\$ 314.698,27	2,42%	83,75%	B
100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	31.375,70	R\$ 0,91	R\$ 2,66	R\$ 3,56	R\$ 1,87	R\$ 9,00	R\$ 282.381,30	2,17%	85,92%	B
98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 - UTILIZAÇÃO 2 VEZES	SINAPI	Serviço	M2	1.869,00	R\$ 30,59	R\$ 60,93	R\$ 0,01	R\$ 31,73	R\$ 123,26	R\$ 230.372,94	1,77%	87,69%	B
105742	EXECUÇÃO DE REFORÇO E COMPACTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO ESP. 0,30M - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	1.548,60	R\$ 7,33	R\$ 99,34	R\$ 10,59	R\$ 29,43	R\$ 146,69	R\$ 227.164,13	1,75%	89,44%	B
C.P.	ADMINISTRAÇÃO GERAL CANTEIRO DE OBRAS		Não cadastrado	MES	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.001,46	R\$ 18.001,46	R\$ 216.017,52	1,66%	91,10%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA								DATA :	23/12/2025	BDI :	23,77%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM DE TRECHO DO "ARROIO DO ENGENHO" AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA EXTENSÃO: 844,00 METROS SEÇÃO: BSCC 5,00x2,50								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA - ARROIO DO ENGENHO - BAIRRO HIDRAULICA/CENTRO								SICRO CONSULTORIA	2025/07	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS								SICRO NOVO	2025/07	-	-	
										SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	112,84%	69,95%	
										Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	8.348,61	R\$ 2,09	R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 3,23	R\$ 13,91	R\$ 116.129,17	0,89%	92,00%	C
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	4.592,00	R\$ 13,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 21,71	R\$ 99.692,32	0,77%	92,77%	C
100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	KG	4.800,67	R\$ 4,07	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 19,28	R\$ 92.556,92	0,71%	93,48%	C
0903845	Lastro de brita comercial para travamento do reforço (estrut. a montante+corpo da galeria+boca a jusante) esp.: 0,10m - espalhamento mecânico	SICRO NOVO	Serviço	m³	516,20	R\$ 0,11	R\$ 138,24	R\$ 4,22	R\$ 33,89	R\$ 176,46	R\$ 91.088,65	0,70%	94,18%	C
97625	Demolicao de alvenaria de pedras	SINAPI	Serviço	M3	1.252,50	R\$ 14,82	R\$ 11,15	R\$ 30,56	R\$ 15,71	R\$ 72,24	R\$ 90.480,60	0,70%	94,88%	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	4.009,26	R\$ 5,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 20,77	R\$ 83.272,33	0,64%	95,52%	C
95876	TRANSPORTE MAT. P/ REFORÇO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 13,1 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	28.401,32	R\$ 0,20	R\$ 1,06	R\$ 1,01	R\$ 0,60	R\$ 2,87	R\$ 81.511,79	0,63%	96,15%	C
3108011	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	SICRO NOVO	Serviço	m²	425,14	R\$ 32,04	R\$ 109,07	R\$ 5,73	R\$ 34,93	R\$ 181,77	R\$ 77.277,70	0,59%	96,74%	C
00003674	JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA	SINAPI	Material	M	504,60	R\$ 0,00	R\$ 113,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,77	R\$ 57.408,34	0,44%	97,18%	C
1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	Serviço	m³	80,07	R\$ 6,27	R\$ 505,51	R\$ 25,96	R\$ 127,83	R\$ 665,57	R\$ 53.292,19	0,41%	97,59%	C
95995	CCU 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (ESP.: 5CM), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 _DATA-BASE SINAPI 04/2025 OBSERVAÇÃO: SUBSTITUÍDO NA COMPOSIÇÃO O INSUMO 1518 (NÃO ADERENTE) PELA COMPOSIÇÃO 101021 (DATA-BASE: 04/2025)	SINAPI	Serviço	M3	26,25	R\$ 30,63	R\$ 1.489,95	R\$ 39,94	R\$ 378,32	R\$ 1.938,84	R\$ 50.894,55	0,39%	97,98%	C
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	780,00	R\$ 9,15	R\$ 34,40	R\$ 0,00	R\$ 13,61	R\$ 57,16	R\$ 44.584,80	0,34%	98,33%	C
95876	TRANSPORTE BRITA P/ TRAV. RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 13,1 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	9.128,99	R\$ 0,20	R\$ 1,06	R\$ 1,01	R\$ 0,60	R\$ 2,87	R\$ 26.200,20	0,20%	98,53%	C
105730	CONSTRUÇÃO DE BASE ARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	105,00	R\$ 8,18	R\$ 146,84	R\$ 10,79	R\$ 41,47	R\$ 207,28	R\$ 21.764,40	0,17%	98,70%	C
105752	CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAMÉ SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	105,00	R\$ 9,85	R\$ 126,92	R\$ 13,98	R\$ 37,62	R\$ 188,37	R\$ 19.778,85	0,15%	98,85%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA							DATA : 23/12/2025		BDI : 23,77%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM DE TRECHO DO "ARROIO DO ENGENHO" AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA EXTENSÃO: 844,00 METROS SEÇÃO: BSCC 5,00x2,50							FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA - ARROIO DO ENGENHO - BAIRRO HIDRAULICA/CENTRO							SICRO CONSULTORIA	2025/07	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS							SICRO NOVO	2025/07	-	-
									SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	112,84%	69,95%
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	780,00	R\$ 12,96	R\$ 1,67	R\$ 2,88	R\$ 7,65	R\$ 25,16	R\$ 19.624,80	0,15%	99,00%	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	5.010,00	R\$ 1,09	R\$ 0,38	R\$ 1,50	R\$ 0,92	R\$ 3,89	R\$ 19.488,90	0,15%	99,15%	C
00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,64	R\$ 0,00	R\$ 1.063,64	R\$ 12.763,68	0,10%	99,25%	C
5502971	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg	SICRO NOVO	Serviço	m³	100,00	R\$ 0,00	R\$ 7,62	R\$ 94,56	R\$ 24,98	R\$ 127,16	R\$ 12.716,00	0,10%	99,35%	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	446,75	R\$ 3,77	R\$ 9,86	R\$ 0,00	R\$ 4,47	R\$ 18,10	R\$ 8.086,18	0,06%	99,41%	C
00011296	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 1000 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 2.647,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.647,23	R\$ 7.941,69	0,06%	99,47%	C
C.P.	MOBILIZAÇÃO DE OBRA		Não cadastrado	UNID.	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.918,79	R\$ 6.918,79	R\$ 6.918,79	0,05%	99,52%	C
C.P.	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		Não cadastrado	UNID	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.918,79	R\$ 6.918,79	R\$ 6.918,79	0,05%	99,58%	C
CP	IMPRIMAÇÃO COM CM-30		Não cadastrado	M2	525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 6.090,00	0,05%	99,62%	C
2003830	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	Serviço	m	7,00	R\$ 20,24	R\$ 559,09	R\$ 64,63	R\$ 153,08	R\$ 797,04	R\$ 5.579,28	0,04%	99,67%	C
95876	TRANSPORTE DA BASE DE BRITA GRADUADA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 13,1 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	1.925,70	R\$ 0,20	R\$ 1,06	R\$ 1,01	R\$ 0,60	R\$ 2,87	R\$ 5.526,76	0,04%	99,71%	C
95876	TRANSPORTE DO MACADAME COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 13,1 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	1.925,70	R\$ 0,20	R\$ 1,06	R\$ 1,01	R\$ 0,60	R\$ 2,87	R\$ 5.526,76	0,04%	99,75%	C
1600989	Demolição de concreto simples com martetele	SICRO NOVO	Serviço	m³	8,50	R\$ 58,79	R\$ 139,57	R\$ 238,33	R\$ 103,80	R\$ 540,49	R\$ 4.594,17	0,04%	99,79%	C
2106233	Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	SICRO NOVO	Serviço	un	215,00	R\$ 4,80	R\$ 9,85	R\$ 0,02	R\$ 3,49	R\$ 18,16	R\$ 3.904,40	0,03%	99,82%	C
00004813	PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,48	R\$ 0,00	R\$ 495,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,08	R\$ 3.208,12	0,02%	99,84%	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	122,59	R\$ 6,82	R\$ 10,09	R\$ 0,00	R\$ 6,26	R\$ 23,17	R\$ 2.840,41	0,02%	99,86%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO URBANO AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA					DATA :		23/12/2025		BDI :		23,77%	
	DESCRIÇÃO:	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO INTEGRADO - BAIRRO CENTRO/HIDRAULICA MACRODRENAGEM DE TRECHO DO "ARROIO DO ENGENHO" AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA EXTENSÃO: 844,00 METROS SEÇÃO: BSCC 5,00x2,50					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	AVENIDA DÉCIO MARTINS COSTA - ARROIO DO ENGENHO - BAIRRO HIDRAULICA/CENTRO					SICRO CONSULTORIA		2025/07		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS					SICRO NOVO		2025/07		-		-	
							SINAPI		2025/09 SEM DESONERAÇÃO		112,84%		69,95%	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
00004813	Sinalização provisória de segurança no canteiro de obras	SINAPI	Material	M2	5,00	R\$ 0,00	R\$ 495,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,08	R\$ 2.475,40	0,02%	99,88%	C
CP	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C		Não cadastrado	M2	525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,62	R\$ 4,62	R\$ 2.425,50	0,02%	99,90%	C
100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 17,71	R\$ 99,97	R\$ 35,83	R\$ 39,67	R\$ 193,18	R\$ 2.318,16	0,02%	99,92%	C
1600896	Demolição mecânica de caixas pluvial em alvenaria com escavadeira hidráulica	SICRO NOVO	Serviço	m²	85,00	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 4,32	R\$ 22,49	R\$ 1.911,65	0,01%	99,93%	C
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	SICRO NOVO	Serviço	m	137,00	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 2,46	R\$ 12,79	R\$ 1.752,23	0,01%	99,95%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	780,00	R\$ 1,15	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 2,10	R\$ 1.638,00	0,01%	99,96%	C
92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	78,00	R\$ 3,58	R\$ 9,25	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 17,03	R\$ 1.328,34	0,01%	99,97%	C
00043443	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 418,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 418,54	R\$ 1.255,62	0,01%	99,98%	C
95876	TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 13,1 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	343,87	R\$ 0,20	R\$ 1,06	R\$ 1,01	R\$ 0,60	R\$ 2,87	R\$ 986,91	0,01%	99,99%	C
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	SICRO NOVO	Serviço	m³	30,00	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 12,14	R\$ 3,22	R\$ 16,59	R\$ 497,70	0,00%	99,99%	C
92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	28,88	R\$ 1,71	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 15,72	R\$ 453,99	0,00%	99,99%	C
103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 34,44	R\$ 65,92	R\$ 0,00	R\$ 37,46	R\$ 137,82	R\$ 275,64	0,00%	100,00%	C
102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	113,40	R\$ 0,11	R\$ 0,86	R\$ 0,50	R\$ 0,37	R\$ 1,84	R\$ 208,66	0,00%	100,00%	C
102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	283,50	R\$ 0,05	R\$ 0,34	R\$ 0,20	R\$ 0,14	R\$ 0,73	R\$ 206,96	0,00%	100,00%	C
100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	KG	0,00	R\$ 1,16	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 12,43	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C

TIPO	ITENS	VALOR	%
Equipamento	1,00	R\$ 12.763,68	0,10%
Material	5,00	R\$ 72.289,17	0,56%

Subtotal até 100,00%%	R\$ 12.989.159,11
Outros	-R\$ 0,02
Valor total do Orçamento	R\$ 12.989.159,09

Não cadastrado	5,00	R\$ 238.370,60	1,84%
Serviço	48,00	R\$ 12.665.735,66	97,51%

Resp. Técnico:

Eng^a Civil CREA/RS GUILHERME BASSO
CREA 222920