

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV / PROPONENTE / TOMADOR 0 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO PARA GALERIAS				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA BUTIÁ INFERIOR À VILA IPÊ/SPM - ARROIO BUTIÁ	MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DO BUTIÁ / RS	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LINHA TAPÃO FRENTE - ARROIO POBRE									
1.	INFRAESTRUTURA								
1.1.	CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO								
1.1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA, 30% PEDRA DE MÃO	M3	3,24	521,09	BDI 1	0,00	11.105,78
1.1.2.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA	M2	48	35,78	BDI 1	44,38	2.094,04
1.1.3.	SINAPI	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 1/2", MONTAGEM	KG	240	9,29	BDI 1	11,52	2.130,14
1.1.4.	SINAPI	100345	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M3	4,8	691,5	BDI 1	857,67	2.764,80
1.2.	GUARDA-RODAS								
1.2.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M2	4,8	117,97	BDI 1	0,00	4.116,80
1.2.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 1/2", MONTAGEM	KG	24	9,02	BDI 1	11,19	1.514,45
1.2.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM BALDES, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,48	913,12	BDI 1	1132,54	702,33
TOTAL									12.620,22

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS, 22 DE ABRIL DE 2026.

Local

Nome:

0

CREA/CAU: RS93.699

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO
ENGº ROALDO REISDORFER DE LIMA
CREA Nº 93.699