

Contratante: Prefeitura Municipal de Lajeado/RS
Obra: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico
Local: Rua Romeu Júlio Scherer - Bairro Olarias
Trecho: Entre a Rua João Goulart e a Rua Boqueirão do Leão
Área:
Extensão: 715,30m
Total de recapeamento: 10.933,22

DATA:
junho/26

PLANILHA DA CURVA ABC

Tabelas de referência utilizadas:
SICRO 01/2026
ANP/RS - 04/2026

BDI APLICADO = 25,55%

Item	Origem Preço		Descrição	Quant.	Und	Custo sem BDI (R\$)	DMT (km)	Preços unitários com BDI (R\$)			Preços totais com BDI (R\$)			%
	Tabela	Código						Material	M. Obra	Total	Material	M. Obra	Total	
2.8	ANP=ABR26	abr/26	CAP 50/70 - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS	62,98	ton	5.273,74		R\$6.621,18	R\$0,00	R\$6.621,18	R\$417.001,92	R\$0,00	R\$417.001,92	47,03%
2.4	SICRO	4011463	Recapeamento Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais (Esp.: 4cm)	1.049,59	t	191,34		R\$192,18	R\$48,05	R\$240,23	R\$201.710,04	R\$50.432,75	R\$252.142,79	75,46%
3.3	SICRO	5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	430,00		83,37		R\$83,74	R\$20,93	R\$104,67	R\$36.008,20	R\$8.999,90	R\$45.008,10	80,53%
2.7	ANP-ABR26	abr/26	RR-2C - SEM BDI - ACRECIDO DE ICMS + PIS + COFINS	6,56	ton	4.190,59		R\$5.261,29	R\$0,00	R\$5.261,29	R\$34.514,06	R\$0,00	R\$34.514,06	84,43%
3.2	SICRO	5213405	Pintura de setas e zebraados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (pista e ciclovia)	581,40	m²	43,57		R\$43,76	R\$10,94	R\$54,70	R\$25.442,06	R\$6.360,52	R\$31.802,58	88,01%
1.4	COMP.	CP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	mês	20.926,48		R\$21.018,56	R\$5.254,64	R\$26.273,20	R\$21.018,56	R\$5.254,64	R\$26.273,20	90,98%
2.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - DMT 105 KM	277.620,00	txKm	2,20	105,00	R\$2,21	R\$0,55	R\$2,76	R\$16.136,76	R\$4.015,93	R\$20.152,69	93,25%
2.6	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada (usina-obra) - DMT 12,2 KM	12,20	txKm	0,88	12,20	R\$0,89	R\$0,22	R\$1,11	R\$11.396,44	R\$2.817,10	R\$14.213,54	94,85%
2.5	SICRO	5914649	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	12,20	t	8,10		R\$8,14	R\$2,03	R\$10,17	R\$8.543,66	R\$2.130,66	R\$10.674,32	96,06%
3.1	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (L=0,12)	300,00	m²	28,04		R\$28,16	R\$7,04	R\$35,20	R\$8.448,00	R\$2.112,00	R\$10.560,00	97,25%
3.4	SICRO	4915723	Caiação manual com fixador de cal	1.322,00	m²	3,67		R\$3,69	R\$0,92	R\$4,61	R\$4.878,18	R\$1.216,24	R\$6.094,42	97,93%
2.2	SICRO	4011353	Pintura de Ligação com RR-2C	1.322,00	m²	0,42		R\$0,42	R\$0,11	R\$0,53	R\$4.591,95	R\$1.202,66	R\$5.794,61	98,59%
1.1	SICRO	5213424	PLACA DE OBRA (1,80M X 3,60M)	6,48	m²	668,42		R\$671,36	R\$167,84	R\$839,20	R\$4.350,41	R\$1.087,61	R\$5.438,02	99,20%
1.3	COMP.	CP	MOBILIZAÇÃO	1,00	unid	2.253,67		R\$2.263,58	R\$565,90	R\$2.829,48	R\$2.263,58	R\$565,90	R\$2.829,48	99,52%
4.1	COMP.	COMP.	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	unid	2.253,67		R\$2.263,58	R\$565,90	R\$2.829,48	R\$2.263,58	R\$565,90	R\$2.829,48	99,84%
2.1	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	10.933,22	m²	0,08		R\$0,08	R\$0,02	R\$0,10	R\$874,66	R\$218,66	R\$1.093,32	99,96%
1.2	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	2,00	unid	136,57		R\$137,17	R\$34,29	R\$171,46	R\$274,34	R\$68,58	R\$342,92	100,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO											R\$799.716,40	R\$87.049,05	R\$886.765,45	
											90%	10%		

Resp. Técnico:

Engº Civil GUILHERME BASSO
CREA/RS 222920

