

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

TABELA RESUMO DISCRIMINADA DE VALORES ORÇADOS PARA:
REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA

DESCRIÇÃO DO LOTE/OBJETO TOTAL	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO HOSPITALAR - IMAGENOLOGIA 1ª ETAPA	1	2.969.203,34	2.969.203,34

DIVISÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES:				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA (55% materiais, 45% serviços)	1	2.310.141,45	2.310.141,45
2	Climatizadora e Condensadora 1, fornecimento e instalação, sendo: - Unidade Climatizadora AHU para expansão direta. Capacidade 2TR. Vazão de insuflamento 839 m³/h. Vazão de Retorno: 596 m³/h. Vazão de ar externo: 243 m³/h. Perda de carga disponível 15mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. - Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo mini VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 3HP, condensação a ar.	1	134.192,63	134.192,63
3	Climatizadora e Condensadora 2, fornecimento e instalação, sendo: - Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 2,5TR. Vazão de insuflamento 1303 m³/h. Vazão de Retorno: 1110 m³/h. Vazão de ar externo: 193 m³/h. Perda de carga disponível 15mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. - Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo mini VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 4HP, condensação a ar.	1	139.704,54	139.704,54
4	Climatizadora e Condensadora 3, fornecimento e instalação, sendo: - Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 5TR. Vazão de insuflamento 1328 m³/h. Vazão de Retorno: 404 m³/h. Vazão de ar externo: 924 m³/h. Perda de carga disponível 20mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. - Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 8HP, condensação a ar.	1	158.771,91	158.771,91
5	Climatizadora e Condensadora 4, fornecimento e instalação, sendo: - Unidade climatizadora do tipo AHU para expansão direta. Capacidade 10TR. Vazão de insuflamento 4601 m³/h. Vazão de Retorno: 3665 m³/h. Vazão de ar externo: 936 m³/h. Perda de carga disponível 20mmca. Filtragem G4 + F8 plissado. Ventilador do tipo centrífugo Sirocco. 3 Módulos: Ventilador, Trocador de Calor e Caixa de Mistura com filtragem grossa e filtragem fina. Com Quadro Elétrico de Força e Comando com CLPs integrado e No break. Incluso também Kit Caixa de Controle e Válvula de expansão. - Unidade Condensadora, 100% Inverter, tipo VRF com compressor tipo scroll, fluido refrigerante R410A, ciclo reverso/quente e frio, capacidade térmica de refrigeração de 14HP, condensação a ar.	1	224.161,77	224.161,77
6	Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6kg, classe ABC - Fornecimento e instalação.	7	318,72	2.231,04
			TOTAL (R\$)	2.969.203,34