

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP.01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO-FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM; CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM	M		2.733,31	2.736,86
Cotação	novo.01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO-FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2.000 MM	M	1	2.300,00	2.300,00
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	92,4102	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	65,39562	1,26	1,26
Composição	101468 MOD.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07.2020	T	3,08034	14,92	15,17
Composição	101468 MOD.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 2000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07.2020	T		14,92	15,17
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03608	313,75	315,83
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,01544	76,36	78,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10312	23,48	24,83
Composição	COMP.02CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, COM FUNDO E TAMPA. DIMENSÕES 2,00M X 2,00M X 1,00M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15CM, ESPESSURA DA TAMPA DE 20CM, E ESPESSURA DO FUNDO DE 15CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN		10.945,80	10.954,12
Cotação	novo.02CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES 2,00 X 2,00 X 1,00M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15 CM, ESPESSURA DA TAMPA DE 20CM, E ESPESSURA DE FUNDO DE 15CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	1	9.900,00	9.900,00
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	227,1	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	160,7111	1,26	1,26
Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	7,57	12,40	12,60
Composição	COMP.02ADU	ADUELA/ GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. COM CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN		5.865,19	5.868,96
SINAPI-I	37478	ADUELA/ GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	1	5.392,02	5.392,02
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	102,75	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	72,71275	1,26	1,26
Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	3,425	12,40	12,60
Composição	COMP.03CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS COM FUNDO E TAMPA DIMENSÕES 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15 CM E ESPESSURAS DAS TAMPAS DE 20 CM E FUNDO DE 15 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN		4.806,86	4.810,10
Cotação	novo.03CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES 1,00 X 1,00 X 1,00M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15 CM, ESPESSURA DA TAMPA DE 20CM, E ESPESSURA DE FUNDO DE 15CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	1	4.400,00	4.400,00
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	88,35	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	62,52235	1,26	1,26
Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	2,945	12,40	12,60
Composição	COMP.03ADU	ADUELA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS. DIMENSÕES 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN		2.295,81	2.297,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	novo.03ADU	ADUELA PARA CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 1,00M X 1,00M X 1,00M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	1	2.057,50	2.057,50
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	51,75	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	36,62175	1,26	1,26
Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	1,725	12,40	12,60

Composição	COMP.04CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS COM FUNDO E TAMPA DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M X 1,00 M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 10 CM E ESPESSURAS DAS TAMPAS DE 15 CM E FUNDO DE 10 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN		4.148,25	4.149,83
Cotação	novo.04CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES 0,80 X 0,80 X 1,00M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 10 CM, ESPESSURA DA TAMPA DE 15CM, E ESPESSURA DE FUNDO DE 10CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	1	3.950,00	3.950,00
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	43,05	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	30,46505	1,26	1,26
Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	1,435	12,40	12,60

Composição	COMP.04ADU	ADUELA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS. DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M X 1,00 M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 10 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN		1.824,33	1.825,32
Cotação	novo.04ADU	ADUELA PARA CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 0,80M X 0,80M X 1,00M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 10CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	1	1.700,00	1.700,00
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	27	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	19,107	1,26	1,26
Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	0,9	12,40	12,60

Composição	COMP.05	ADUELA; GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 x 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 x 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. COM CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN		6.585,49	6.590,55
Cotação	novo.05	ADUELA; GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 x 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 x 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPA	UN	1	5.950,00	5.950,00
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	138	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	97,658	1,26	1,26
Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	4,6	12,40	12,60

Composição	CD	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ENTREGUE EM PALLETS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T		12,57	12,78
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0304	313,75	315,83
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,013	76,36	78,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0868	23,48	24,83

Composição	CD2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ADUELAS E CAIXAS), EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T		12,40	12,60
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03	313,75	315,83
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,013	76,36	78,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	23,48	24,83

Composição	COMP.06	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 x 19 x 19 CM, FBK 8 MPA (NBR6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN		6,26	6,27
Cotação	novo.06	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14X19X19CM, FBK 8MPA (NBR 6136)	UN	1	5,41	5,41

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,21	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,05705	1,26	1,26
Composição	CD	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ENTREGUE EM PALLETS), EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	0,007	12,57	12,78

Composição	COMP.07	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TIPO U (CANALETA), 14 x 19 x 39CM, FBK 8MPA (NBR6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN		9,33	9,34
Cotação	novo.07	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TIPO U (CANALETA), 14X19X39, FBK 8MPA (NBR 6136)	UN	1	7,87	7,87
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,36	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,0978	1,26	1,26
Composição	CD	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ENTREGUE EM PALLETS), EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	0,012	12,57	12,78

Composição	COMP.08	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 x 19 x 19CM (MEIO-BLOCO), FBK 8MPA (NBR 6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN		7,09	7,11
Cotação	novo.08	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19X19X19CM, FBK 8MPA (NBR 6136)	UN	1	6,00	6,00
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,27	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,0735	1,26	1,26
Composição	CD	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ENTREGUE EM PALLETS), EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	0,009	12,57	12,78

Composição	COMP.09	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TIPO U (CANALETA), 19 x 19 x 39CM, FBK 8MPA (NBR6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN		10,61	10,62
Cotação	novo.09	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TIPO U (CANALETA), 19X19X39, FBK 8MPA (NBR 6136)	UN	1	8,90	8,90
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,42	3,30	3,33
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0,1141	1,26	1,26
Composição	CD	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ARTEFATOS PRE-FABRICADOS EM CONCRETO (ENTREGUE EM PALLETS), EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	0,014	12,57	12,78

28/05/2026

Data

Responsável Técnico: GABRIEL KOLLING
CREA/CAU: RS276880