

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº TransfereGOV não se aplica	PROponente / TOMADOR SMVOP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ARTEFATOS DE CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE não se aplica	MUNICÍPIO / UF Bento Gonçalves	BDI 1 0,00%	BDI 2 16,08%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
não se aplica									2.147.691,03	
1. TUBULACOES									701.800,00	
1.1. LOTE 01 - tubo concreto mf 2000									-	
1.1.1.	Composição	COMP.01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE MACHO-FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM; CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM	M	250,00	2.736,86	2,57%	2.807,20	701.800,00	RA
2. CAIXAS E ADUELAS									1.394.312,75	
2.1. LOTE 02 - caixa e aduela 2000 x 2000									575.389,75	
2.1.1.	Composição	COMP.02CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES 2,00M X 2,00M X 1,00M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15CM, ESPESSURA DA TAMPA DE 20CM, E ESPESSURA DO FUNDO DE 15CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPa. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN	25,00	10.954,12	1,55%	11.123,91	278.097,75	RA
2.1.2.	Composição	COMP.02ADU	ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPa. COM CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN	50,00	5.868,96	1,31%	5.945,84	297.292,00	RA
2.2. LOTE 03 - caixa e aduela 1000 x 1000									381.944,80	
2.2.1.	Composição	COMP.03CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS COM FUNDO E TAMPA DIMENSÕES 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15 CM E ESPESSURAS DAS TAMPAS DE 20 CM E FUNDO DE 15 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPa. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN	40,00	4.810,10	1,37%	4.876,00	195.040,00	RA
2.2.2.	Composição	COMP.03ADU	ADUELA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS, DIMENSÕES 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 15 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPa. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN	80,00	2.297,71	1,68%	2.336,31	186.904,80	RA
2.3. LOTE 04 - caixa e aduela 800 x 800									236.177,40	
2.3.1.	Composição	COMP.04CXA	CAIXAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS COM FUNDO E TAMPA DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M X 1,00 M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 10 CM E ESPESSURAS DAS TAMPAS DE 15 CM E FUNDO DE 10 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPa. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN	30,00	4.149,83	0,77%	4.181,78	125.453,40	RA
2.3.2.	Composição	COMP.04ADU	ADUELA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS, DIMENSÕES 0,80 M X 0,80 M X 1,00 M, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 10 CM. PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPa. INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN	60,00	1.825,32	1,10%	1.845,40	110.724,00	RA
2.4. LOTE 05 - aduela pluvial 2000 x 2000									200.800,80	
2.4.1.	Composição	COMP.05	ADUELA; GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 x 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 x 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, PBT 45 TON E FCK DO CONCRETO = 30 MPa. COM CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM E TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM.	UN	30,00	6.590,55	1,56%	6.693,36	200.800,80	RA
3. BLOCOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO									51.578,28	
3.1. LOTE 06 - bloco meio concreto família 14 (8MPa)									4.531,87	
3.1.1.	Composição	COMP.06	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 x 19 x 19 CM, FBK 8 MPA (NBR6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN	707,00	6,27	2,21%	6,41	4.531,87	RA
3.2. LOTE 07 - bloco canaleta concreto família 14 (8MPa)									14.734,04	
3.2.1.	Composição	COMP.07	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TIPO U (CANALETA), 14 x 19 x 39CM, FBK 8MPa (NBR6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN	1.538,00	9,34	2,53%	9,58	14.734,04	RA
3.3. LOTE 08 - bloco meio concreto família 19 (8MPa)									7.166,07	
3.3.1.	Composição	COMP.08	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 x 19 x 19CM (MEIO-BLOCO), FBK 8MPa (NBR 6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN	983,00	7,11	2,51%	7,29	7.166,07	RA
3.4. LOTE 09 - bloco canaleta concreto família 19 (8MPa)									25.146,30	
3.4.1.	Composição	COMP.09	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TIPO U (CANALETA), 19 x 19 x 39CM, FBK 8MPa (NBR6136). INCLUSO TRANSPORTE E CARGA/DESCARGA	UN	2.307,00	10,62	2,60%	10,90	25.146,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A licitante deverá obrigatoriamente apresentar a composição analítica referenciada SINAPI, demonstrando a relação de insumos/serviços de fabricação e de serviços de transporte até a SMVOP (Rua Joana Guindani Tonello, 1381, Industrial, Bento Gonçalves-RS), conforme planilha analítica de composições orçamentárias, em anexo, para todos os itens que der seu lance.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bento Gonçalves

Local

quinta-feira, 28 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL KOLLING

CREA/CAU: RS276880

ART/RRT: 14434750

RECURSO

↓