



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES	0	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES				
1.	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA POSTO DE ENFERMAGEM, DML E SALA DE UTILIDADES		-	
1.1.	MARcenARIA		-	
1.1.1.	Bancada de 296 cm x 58,5 cm com tampo e espelho inox com cuba de 50x40 cm h=28 cm e com expurgo hospitalar com altura de bancada de 90 e 75 cm. Estrutura da bancada em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com portas sobrepostas com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleira com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - SALA DE UTILIDADES	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA SALA DE UTILIDADES, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
1.1.2.	Armário com duas portas sobrepostas de 90x40 cm h= 236 cm em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento cromada. Parte interna com prateleiras com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - SALA DE UTILIDADES	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA SALA DE UTILIDADES, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
1.1.3.	Bancada em L de 359x60 cm / 178x60 cm h= 90 cm com tampo em aço inox e= 4 cm com rebaixo área das cubas inox de embutir duplas e espelho em aço inox altura de 15 cm. Estrutura da bancada em mdf 18 mm com nicho para frigobar, frentes de portas e gavetas sobrepostas em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleira com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante e gavetas com trilho telescópico conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇO DO POSTO DE ENFERMAGEM	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA ÁREA DE SERVIÇO DO POSTO DE ENFERMAGEM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
1.1.4.	Armário aéreo em L de 168x35 cm / 141x35 cm h= 77,5 cm com estrutura do aéreo em mdf 18 mm com frentes de portas sobrepostas em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleiras com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇOS DO POSTO DE ENFERMAGEM	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA ÁREA DE SERVIÇO DO POSTO DE ENFERMAGEM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
1.1.5.	Bancada em L medindo 200x55 / 159x55 cm h= 74 cm. Aéreo (escaninho com porta) medindo 290 x 35 h= 68 cm + H=23 cm para fechamento com negativo até o forro. Estrutura bancada, escaninho, porta e gavetas sobrepostas e laterais de sustentação em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e divisores escaninhos em MDF revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Gaveteiro e porta com chave e parte interna revestida com laminado melamínico branco liso. Conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA ÁREA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES	0	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES				
1.1.6.	Bancada em L medindo 226,5x65 h=74 e 110 cm / 118x74,5 cm h= 74 e 110 cm + continuidade da bancada de 64x38 cm h=74 cm. Estrutura bancada, gaveteiros em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e rodapé bancada revestidos com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Gaveteiros com chave. Parte interna gaveteiros em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
1.1.7.	Armário de 184 x 65 cm h=240 cm com portas sobrepostas em MDF 18 mm com estrutura em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Parte interna com prateleiras em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ARMÁRIO ROUPARIA	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA ARMÁRIO ROUPARIA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
1.1.8.	Armário de 143x50 h=242 cm em MDF 18 mm com estrutura em laminado melamínico na cor cinza cobalto acabamento VEL da Berneck ou similar. Portas sobrepostas com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Parte interna com divisórias e prateleiras em laminado melamínico branco liso - ARMÁRIO DML	UN	1,00	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA ARMÁRIO DML, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.2.1.	ADEQUAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS - DESLOCAR PARA FRENTE DO MÓVEL	UN	4,00	PUXAR TOMADAS EXISTENTES NA PAREDE PARA A FRENTE DO MÓVEL, CONFORME PROJETO: 01 UNIDADE MÓVEL DETALHADO NA VISTA 01 + 01 UNIDADE MÓVEL DETALHADO NA VISTA 02 + 02 UNIDADES MÓVEL DETALHADO NA VISTA 09
1.2.2.	DESLOCAMENTO DA FIAÇÃO NAS ÁREAS DE COMPUTADORES	UN	1,00	DESLOCAMENTO FIAÇÃO ELÉTRICA E REDE, DOS PONTOS EXISTENTES NA PAREDE POR DENTRO DAS CALHAS ATÉ OS EQUIPAMENTOS, NAS ÁREAS DOS COMPUTADORES



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES	0	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES				
1.3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO		-	
1.3.1.	TORNEIRA CROMADA BICA MÓVEL, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR, LINHA TARGA DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVA TORNEIRA PARA AS CUBAS NO POSTO DE ENFERMAGEM
1.3.2.	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO PARA A TORNEIRA NO POSTO DE ENFERMAGEM
1.3.3.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	02 UNIDADES PARA AS CUBAS POSTO DE ENFERMAGEM (ÁGUA FRIA E AQUECEDOR) + 01 UNIDADE EXPURGO SALA DE UTILIDADES
1.3.4.	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	02 UNIDADES CUBA DUPLA DO POSTO DE ENFERMAGEM + 01 UNIDADE TANQUE SALA DE UTILIDADES
1.3.5.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	01 UNIDADE TANQUE + 01 UNIDADE EXPURGO, SALA DE UTILIDADES
1.3.6.	SIFÃO DUPLO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	01 UNIDADE CUBA DUPLA, POSTO DE ENFERMAGEM
1.3.7.	ACABAMENTO METALICO CROMADO ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	01 UNIDADE DE ACABAMENTO PARA A VÁLVULA DE DESCARGA DO EXPURGO, SALA DE UTILIDADES

BENTO GONÇALVES/RS

Local

segunda-feira, 30 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **Nathália Cortes Tosi**

CREA/CAU: **RS227774**

ART/RRT: **14298948**



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES

Nº TransfereGOV
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES			
1.	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA POSTO DE ENFERMAGEM, DML E SALA DE UTILIDADES		-
1.1.	MARCNARIA		-
1.1.1.	Bancada de 296 cm x 58,5 cm com tampo e espelho inox com cuba de 50x40 cm h=28 cm e com expurgo hospitalar com altura de bancada de 90 e 75 cm. Estrutura da bancada em md f 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com portas sobrepostas com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleira com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - SALA DE UTILIDADES	UN	1,00
1.1.2.	Armário com duas portas sobrepostas de 90x40 cm h= 236 cm em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento cromada. Parte interna com prateleiras com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - SALA DE UTILIDADES	UN	1,00
1.1.3.	Bancada em L de 359x60 cm / 178x60 cm h= 90 cm com tampo em aço inox e= 4 cm com rebaixo área das cubas inox de embutir duplas e espelho em aço inox altura de 15 cm. Estrutura da bancada em md f 18 mm com nicho para frigobar, frentes de portas e gavetas sobrepostas em md f 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleira com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante e gavetas com trilho telescópico conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇO DO POSTO DE ENFERMAGEM	UN	1,00
1.1.4.	Armário aéreo em L de 168x35 cm / 141x35 cm h= 77,5 cm com estrutura do aéreo em md f 18 mm com frentes de portas sobrepostas em md f 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleiras com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇOS DO POSTO DE ENFERMAGEM	UN	1,00
1.1.5.	Bancada em L medindo 200x55 / 159x55 cm h= 74 cm. Aéreo (escaninho com porta) medindo 290 x 35 h= 68 cm + H=23 cm para fechamento com negativo até o forro. Estrutura bancada, escaninho, porta e gavetas sobrepostas e laterais de sustentação em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e divisores escaninhos em MDF revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Gaveteiro e porta com chave e parte interna revestida com laminado melamínico branco liso. Conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA	UN	1,00

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	FRENTE ÚNICA		
	1	2	
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	63.247,95		
MARCNARIA	1,00		
MARCNARIA	1,00		
MARCNARIA	1,00		
MARCNARIA	1,00		
MARCNARIA	1,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES

Nº TransfereGOV
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES			
1.1.6.	Bancada em L medindo 226,5x65 h=74 e 110 cm / 118x74,5 cm h= 74 e 110 cm + continuidade da bancada de 64x38 cm h=74 cm. Estrutura bancada, gaveteiros em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e rodapé bancada revestidos com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Gaveteiros com chave. Parte interna gaveteiros em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	UN	1,00
1.1.7.	Armário de 184 x 65 cm h=240 cm com portas sobrepostas em MDF 18 mm com estrutura em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Parte interna com prateleiras em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ARMÁRIO ROUPARIA	UN	1,00
1.1.8.	Armário de 143x50 h=242 cm em MDF 18 mm com estrutura em laminado melamínico na cor cinza cobalto acabamento VEL da Berneck ou similar. Portas sobrepostas com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Parte interna com divisórias e prateleiras em laminado melamínico branco liso - ARMÁRIO DML	UN	1,00
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-
1.2.1.	ADEQUAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS - DESLOCAR PARA FRENTE DO MÓVEL	UN	4,00
1.2.2.	DESLOCAMENTO DA FIAÇÃO NAS ÁREAS DE COMPUTADORES	UN	1,00

FRENTE DE OBRA:	FRENTE ÚNICA		
	1	2	
Agrupador de Eventos			
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	63.247,95		
MARCENARIA	1,00		
MARCENARIA	1,00		
MARCENARIA	1,00		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,00		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES

Nº TransfereGOV
0

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Nº OPERAÇÃO
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES			
1.3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO		-
1.3.1.	TORNEIRA CROMADA BICA MÓVEL, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR, LINHA TARGA DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.2.	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.3.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.3.4.	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.3.5.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.	SIFÃO DUPLO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.3.7.	ACABAMENTO METALICO CROMADO ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

FRENTE DE OBRA:	FRENTE ÚNICA		
	1	2	
Agrupador de Eventos			
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	63.247,95		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO	1,00		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO	1,00		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO	3,00		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO	3,00		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO	2,00		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO	1,00		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO	1,00		

BENTO GONÇALVES/RS
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPONENTE / TOMADOR
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES	0		MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES									
1.	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA POSTO DE ENFERMAGEM, DML E SALA DE UTILIDADES		-						
1.1.	MARCENARIA		-						
1.1.1.	Bancada de 296 cm x 58,5 cm com tampo e espelho inox com cuba de 50x40 cm h=28 cm e com expurgo hospitalar com altura de bancada de 90 e 75 cm. Estrutura da bancada em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com portas sobrepostas com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleira com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - SALA DE UTILIDADES	UN	1,00						
1.1.2.	Armário com duas portas sobrepostas de 90x40 cm h= 236 cm em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento cromada. Parte interna com prateleiras com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - SALA DE UTILIDADES	UN	1,00						
1.1.3.	Bancada em L de 359x60 cm / 178x60 cm h= 90 cm com tampo em aço inox e= 4 cm com rebaixo área das cubas inox de embutir duplas e espelho em aço inox altura de 15 cm. Estrutura da bancada em mdf 18 mm com nicho para frigobar, frentes de portas e gavetas sobrepostas em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleira com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante e gavetas com trilho telescópico conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇO DO POSTO DE ENFERMAGEM	UN	1,00						
1.1.4.	Armário aéreo em L de 168x35 cm / 141x35 cm h= 77,5 cm com estrutura do aéreo em mdf 18 mm com frentes de portas sobrepostas em mdf 18 mm revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX, com puxador tipo alça reta de 17 cm cromado. Parte interna com divisórias e prateleiras com acabamento interno em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇOS DO POSTO DE ENFERMAGEM	UN	1,00						
1.1.5.	Bancada em L medindo 200x55 / 159x55 cm h= 74 cm. Aéreo (escaninho com porta) medindo 290 x 35 h= 68 cm + H=23 cm para fechamento com negativo até o forro. Estrutura bancada, escaninho, porta e gavetas sobrepostas e laterais de sustentação em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e divisores escaninhos em MDF revestido com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Gaveteiro e porta com chave e parte interna revestida com laminado melamínico branco liso. Conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA	UN	1,00						



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	O	PROPOSITANTE / TOMADOR
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES	0		MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade								
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES											
1.1.6.	Bancada em L medindo 226,5x65 h=74 e 110 cm / 118x74,5 cm h= 74 e 110 cm + continuidade da bancada de 64x38 cm h=74 cm. Estrutura bancada, gaveteiros em MDF 18 mm com estrutura revestida em laminado plástico carvalho ref.MD28 da Fórmica ou similar. Fundos e rodapé bancada revestidos com laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar. Acabamento do laminado plástico TX. Puxadores tipo alça reta de 17 cm de comprimento acabamento cromado. Gaveteiros com chave. Parte interna gaveteiros em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	UN	1,00								
1.1.7.	Armário de 184 x 65 cm h=240 cm com portas sobrepostas em MDF 18 mm com estrutura em laminado plástico ref. L166 (cinza ártico) da Fórmica ou similar acabamento TX com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Parte interna com prateleiras em laminado melamínico branco brilhante conforme detalhamento do mobiliário - ARMÁRIO ROUPARIA	UN	1,00								
1.1.8.	Armário de 143x50 h=242 cm em MDF 18 mm com estrutura em laminado melamínico na cor cinza cobalto acabamento VEL da Berneck ou similar. Portas sobrepostas com puxador tipo alça reta de aproximadamente 36 cm de comprimento acabamento cromado. Parte interna com divisórias e prateleiras em laminado melamínico branco liso - ARMÁRIO DML	UN	1,00								
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-								
1.2.1.	ADEQUAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS - DESLOCAR PARA FRENTE DO MÓVEL	UN	4,00								
1.2.2.	DESLOCAMENTO DA FIAÇÃO NAS ÁREAS DE COMPUTADORES	UN	1,00								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES	Nº TransfereGOV 0	O	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
--	-----------------------------	----------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
MOBILIÁRIO POSTO ENFERMAGEM, DML E SALA UTILIDADES									
1.3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PIAS, TANQUE E EXPURGO		-						
1.3.1.	TORNEIRA CROMADA BICA MÓVEL, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR, LINHA TARGA DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00						
1.3.2.	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00						
1.3.3.	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00						
1.3.4.	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00						
1.3.5.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00						
1.3.6.	SIFÃO DUPLO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00						
1.3.7.	ACABAMENTO METALICO CROMADO ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00						

BENTO GONÇALVES/RS

Local

segunda-feira, 30 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Nathália Cortes Tosi

CREA/CAU: RS227774

ART/RRT: 14298948