

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	PM BENTO 12	ADEQUAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS - DESLOCAR PARA FRENTE DO MÓVEL	UN		35,17	37,02
SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	0,69	0,75
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	34,48	36,27
Composição	PM BENTO 13	TORNEIRA CROMADA BICA MÓVEL, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, COM AREJADOR, LINHA TARGA DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		762,50	763,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525	22,36	24,31
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	26,29	28,78
Cotação	02	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4", LINHA TARGA DA DECA OU SIMILAR	UN	1	756,86	756,86
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,51	4,51
Composição	PM BENTO 14	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		342,50	343,68
Cotação	03	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO DE PASSAGEM, 220V, LORENZETTI OU SIMILAR	UN	1	329,90	329,90
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	22,99	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3334	26,29	28,78
Composição	PM BENTO 15	SIFÃO DUPLO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		28,86	29,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266	22,36	24,31
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0845	26,29	28,78
Cotação	04	SIFÃO/TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SANFONADO, UNIVERSAL, DUPLO, DE PLÁSTICO, BRANCO	UN	1	25,90	25,90
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	4,51	4,51
Composição	PM BENTO 16	ACABAMENTO METÁLICO CROMADO ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		188,34	190,33
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8024	26,29	28,78
Cotação	05	ACABAMENTO METÁLICO CROMADO ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA	UN	1	167,24	167,24
Composição	PM BENTO 17	DESLOCAMENTO DA FIAÇÃO NAS ÁREAS DE COMPUTADORES	UN		801,25	827,88
SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9	0,69	0,75
SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	26,28	27,81
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	4,42	4,56
SINAPI	98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	10	22,73	22,77
SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	5	44,98	46,83

10/03/2026

Data

Responsável Técnico: Eng. Civil Nathália Cortes Tosi
CREA/CAU: RS227774