



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santo Ângelo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TROCA DO PISO CERÂMICO DO GINÁSIO JOÃO DALLA CORTE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TROCA DO PISO CERÂMICO DO GINÁSIO JOÃO DALLA CORTE	MUNICÍPIO / UF Santo Ângelo/RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TROCA DO PISO CERÂMICO DO GINÁSIO JOÃO DALLA CORTE									38.215,59	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.030,36	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	4.030,36	
1.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	226,89	8,53	BDI 1	10,40	2.359,66	RA
1.1.2.	SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,57	1.696,05	BDI 1	2.068,84	1.179,24	RA
1.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	113,50	3,55	BDI 1	4,33	491,46	RA
2.			PISOS					-	32.826,16	
2.1.			CONCRETO					-	13.783,42	
2.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	11,34	214,37	BDI 1	261,49	2.965,30	RA
2.1.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	226,89	39,09	BDI 1	47,68	10.818,12	RA
2.2.			CERÂMICO					-	19.042,74	
2.2.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	226,89	65,23	BDI 1	79,57	18.053,64	RA
2.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	90,00	9,01	BDI 1	10,99	989,10	RA
3.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.359,07	
3.1.			LIMPEZA FINAL					-	1.359,07	
3.1.1.	Composição	COMP-001	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	226,89	4,91	BDI 1	5,99	1.359,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Santo Ângelo	TROCA DO PISO CERÂMICO DO GINÁSIO JOÃO DALLA CORTE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	03-26 (N DES.)	TROCA DO PISO CERÂMICO DO GINÁSIO JOÃO DALLA CORTE	Santo Ângelo/RS	21,98%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TROCA DO PISO CERÂMICO DO GINÁSIO JOÃO DALLA CORTE									38.215,59

Santo Ângelo/RS
Local

quinta-feira, 9 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: BEN-HUR MARCHI DA SILVA
CREA/CAU: RS216.325
ART/RRT: 14505730

Documento assinado digitalmente

 BEN HUR MARCHI DA SILVA
Data: 16/07/2026 08:44:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO
←