

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	007	LUMINÁRIA PLAFONIER SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO LÂMPADA)	PAR		38,10	39,06
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,175	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,175	25,20	26,69
SINAPI-I	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	1	13,12	13,12
SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	15,30	15,67
Composição	008	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2		1,26	1,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,48	24,83
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,002	46,93	46,93
Composição	015	TRAVES DE FUTEBOL CAMPO COM REQUADRO EM TUBO COM DIAMETRO 2" (INCLUSO REDE)	PAR		8.964,89	8.985,79
SINAPI-I	21016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	27	157,96	157,96
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	45	75,00	75,00
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	34,04	36,13
COTAÇÃO	COT02	REDE DE FUTEBOL DE COMPO FIO 4	PAR	1	984,57	984,57
Composição	016	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN		58,87	59,55
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	27,68	29,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	23,48	24,83
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	47,78	47,78
Composição	017	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO	UN		58,87	59,55
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	27,68	29,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	23,48	24,83
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	47,78	47,78
Composição	019	BACIA SANITARIA (VASO) SIFONADA PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (COM ASSENTO)	UN		1.610,12	1.613,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7834897	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3919502	27,68	29,41
COTAÇÃO	COT01	KIT INSTALAÇÃO BACIA SANITARIA PCD (COM ANEL VEDAÇÃO, PARAFUSOS E ENGATE)	UN	1	1.551,06	1.551,06
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,022035	96,46	96,46

09/07/2026

Data

 Responsável Técnico: BEN-HUR MARCHI DA SILVA
 CREA/CAU: RS216.325