

Anexo II - Planilha Orçamentária

Tomador: Prefeitura Municipal de Paraí

Município/UF: Paraí/RS

Empreendimento: Execução de poço tubular profundo na Comunidade Pinheirinho.

Tipo de Obra: Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções

Correlatas

Obra: Poço Tubular Profundo

Planilha Orçamentária valores de Material e Mão de Obra

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Serviços preliminares					
1	1	Un.	Fornecimento e instalação da placa de obra 2mx2m, seguindo o padrão do Programa Mais Água RS	R\$ 2,233.33	R\$ 2,233.33
2	1	Un.	Deslocamento e Assentamento do Equipamento para perfuração do poço	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00
Sub-total					R\$ 6,233.33
Perfuração e construção do poço tubular					
3	1	Un.	Cimentação do poço	R\$ 966.67	R\$966.67
4	20	mts	Perfuração poço tubular profundo 12"	R\$ 236.67	R\$4,733.33
5	180	mts	Perfuração poço tubular profundo 6" de 20 a 200 metros	R\$ 115.00	R\$20,700.00
6	100	mts	Perfuração poço tubular profundo 6" de 200 a 300 metros	R\$ 135.00	R\$13,500.00
7	100	mts	Perfuração poço tubular profundo 6" de 300 a 400 metros	R\$ 220.00	R\$22,000.00
10	20	mts	Tubo de revestimento geomecânico 6"	R\$ 390.00	R\$7,800.00
11	1	Un.	Laje de proteção sanitária (1m x 1m x 15cm de espessura)	R\$ 750.00	R\$750.00
12	1	Un.	Tampa de Proteção do Poço	R\$ 300.00	R\$300.00
Sub-total					R\$70,750.00
Serviços finais					
13	1	Un.	Teste de Vazão 24 horas (planilhas, cálculos e gráficos) com instalação do conjunto de bombeamento teste e fornecimento de energia elétrica por conta da contratada, resultado do poço e relatório técnico, perfil geológico e construtivo, cadastro do poço SIOU e ART.	R\$7,500.00	R\$ 7,500.00
14	1	Un.	Cercamento (3mx3mx1.50m)	R\$3,500.00	R\$ 3,500.00
15	1	Un.	Análise de água padrão outorga DRH/RS	R\$1,533.33	R\$ 1,533.33
16	1	Un.	Tamponamento (quando necessário)	R\$3,333.33	R\$ 3,333.33
Sub-total					R\$ 15,866.67
Total					R\$ 92,850.00

Paraí/RS, 30 de junho de 2026

Responsável Técnico:

Eng. de Minas Mauricio Gabana Zucchetti

CREA RS 250814