

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ
 OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO VIAS URBANAS
 LOCAL DA OBRA: RUA SETE DE SETEMBRO

DATA BASE: fev/26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 20,08%	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SETE DE SETEMBRO			R\$ 760.087,89				
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.314,53
1.1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,40 x 1,20 m	Unidade	-	-	BDI 1	-	
1.1.2	Composição	Mobilização	Mobilização / Desmobilização	Vb	1,00	1.927,49	BDI 1	2.314,53	2.314,53
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						24.101,56
1.2.1	SINAPI-I	2708	Engenheiro Civil de Obra Senior com encargos complementares	H	125,00	160,57	BDI 1	192,81	24.101,56
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						676.086,58
1.3.1	SINAPI	99814	Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão. AF_04/2019	m2	8.730,40	1,74	BDI 1	2,09	18.241,23
1.3.2	Composição	01	Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C. AF_11/2019	m3	8.730,40	3,07	BDI 1	3,67	32.078,98
1.3.3	Composição	02	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019 - CAPA	m3	349,22	1.482,41	BDI 1	1.780,08	621.631,69
1.3.4	SINAPI	100986	Carga de Mistura Asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	349,22	9,86	BDI 1	11,84	4.134,68
1.4.			TRANSPORTES						57.585,22
1.4.1	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia paviment. CBUQ	m3xkm	11.733,66	2,69	BDI 1	3,23	37.901,50
1.4.2	SINAPI	102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30Km (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	1.589,83	1,50	BDI 1	1,80	2.863,60
1.4.3	SINAPI	102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30Km (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	23.741,41	0,59	BDI 1	0,71	16.820,13