

Número: 129

CNPJ: 94309291000148

Obra: Reforço Estrutural

Orçamento: Obra de reforço estrutural

Cliente:

BDI Padrão: 25,000%

Bancos:

SMOP: CTBA 4/2023

SETOP: CENTRAL 10/2023



Empresa: MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

Planilha Sintética Simples

BDI 25%

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total	Peso
A Serviços Preliminares										68.558,58	41,14%
1	Composição	SUDECAP	01.09.23	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - CONTAINER COM SANITÁRIO	MES	2	1.500,00	1.875,00	3.000,00	3.750,00	2,25%
2	Composição	SICOR-MG	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1	1.668,96	2.086,20	1.668,96	2.086,20	1,25%
3	Composição	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	160,57	200,71	6.422,80	8.028,40	4,82%
4	Composição	SEINFRA-CE	C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	24	69,56	86,95	1.669,44	2.086,80	1,25%
5	Composição	SINAPI	103689	MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3	495,57	619,46	1.486,71	1.858,38	1,12%
6	Composição	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	126,87	158,59	40.598,40	50.748,80	30,45%
B Demolições e Retiradas										11.248,34	6,75%
7	Composição	DER-PR	606500	Demolição de alvenaria	m3	12	161,32	201,65	1.935,84	2.419,80	1,45%
8	Composição	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5	654,16	817,70	3.270,80	4.088,50	2,45%
9	Composição	EDUCACAO-SP	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	5	758,41	948,01	3.792,04	4.740,05	2,84%
C Movimento de Terra										1.003,45	0,60%
10	Composição	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5	160,55	200,69	802,75	1.003,45	0,60%
D Infraestrutura										34.671,95	20,80%
11	Composição	EMBASA-BA	03.03.21	ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES COM ALTURA DE 1,80 M ATE 3,20 M	M2	42	36,12	45,15	1.517,04	1.896,30	1,14%
12	Composição	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	5	847,98	1.059,98	4.239,90	5.299,90	3,18%
13	Composição	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12	180,59	225,74	2.167,08	2.708,88	1,63%
14	Composição	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7	550,67	688,34	3.854,69	4.818,38	2,89%
15	Composição	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	74,04	14,52	18,15	1.075,06	1.343,83	0,81%
16	Insumo	SMOP	96547	Armação aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	115,56	11,74	14,68	1.356,67	1.696,42	1,02%
17	Composição	SIURB	3040060 (E)	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	12	159,67	199,59	1.916,04	2.395,08	1,44%
18	Composição	EDUCACAO-SP	16.43.017	FURO EM CONCRETO COM D=1" GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M	12	147,90	184,88	1.774,80	2.218,56	1,33%
19	Composição	SINAPI	90285	0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	12	819,64	1.024,55	9.835,68	12.294,60	7,38%
E Supraestrutura										12.270,49	7,36%
20	Composição	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,28	13,59	16,99	479,46	599,41	0,36%
21	Composição	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	227,32	9,12	11,40	2.073,16	2.591,45	1,55%
22	Composição	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8	206,08	257,60	1.648,64	2.060,80	1,24%

