

PROponente: Município de São Pedro do Butiá

Obra: Capeamento Asfáltico em Estradas Vicinais

Local da obra: Rodovia Municipal Lª Boa Esperança

Data Base: jun/26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 20,08%	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
R\$ 123.321,21									
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BALDUÍNO NORBERTO BERWANGER						
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.314,53
1.1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,40 x 1,20 m	Unidade		-	BDI 1	-	
1.1.2	Composição	Mobilização	Mobilização / Desmobilização	Vb	1,00	1.927,49	BDI 1	2.314,53	2.314,53
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7.712,60
1.2.1	SINAPI	2708	Engenheiro Civil de Obra Senior com encargos complementares	H	40,00	160,57	BDI 1	192,81	7.712,50
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						108.254,53
1.3.1	SINAPI	94263	Guia(melo-fio) concreto, moldada in loco, em trecho reto c/extrusora, 13 cm de base x 22 cm de altura	m		36,35	BDI 1	43,65	0,00
1.3.2.	SINAPI	94265	Guia(melo-fio) concreto, moldada in loco, em trecho reto c/extrusora, 15 cm de base x 30 cm de altura	m	279,40	39,87	BDI 1	47,88	13.376,53
1.3.3	SINAPI	99814	Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão, AF_04/2019	m2	1.079,31	1,74	BDI 1	2,09	2.255,10
1.3.4	SINAPI	96400	Execução e compactação da base ou sub-base de macadame seco-12 cm	m3	67,03	Prefeitura	BDI 1	Prefeitura	0,00
1.3.5	SINAPI	96396	Base para pavimentação de brita graduada - 15 cm, inclusive compactação	m3	83,79	112,26	BDI 1	134,80	11.295,04
1.3.6	Composição	01	Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C, AF_11/2019	m3	1.079,31	3,07	BDI 1	3,68	3.966,46
1.3.7	Composição	02	Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de Rolamento - Exclusiva carga e transporte, AF_11/2019 - CAPA	m3	43,17	1.482,41	BDI 1	1.780,08	76.850,24
1.3.8	SINAPI	100986	Carga de Mistura Asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	43,17	9,86	BDI 1	11,84	511,16
1.4.			TRANSPORTES						5.039,65
1.4.1	SINAPI	95875	Transporte comercial com caminhão basculante 10 m3, rodovia paviment. CBUQ	m3xkm	1.450,59	2,69	BDI 1	3,23	4.685,63
1.4.2	SINAPI	102330	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	196,54	1,50	BDI 1	1,80	354,02
1.4.3	SINAPI	102331	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 L, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30km (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	-	0,59	BDI 1	0,71	0,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIÁ
SEC. DE OBRAS E ENVIACAO
ENG. ROALDO REIS DORFNER DE LIMA
CREA Nº 93.699