



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA REFORMA PRAÇA RIO DA MATA

RUA ANTÔNIO INOCENTE - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	JUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OB (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CP1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	1,00	862,21	1077,77	538,89	538,88	1.077,77
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS- placa 1,20x0,60m	M²	0,72	495,57	619,46	223,01	223,00	446,01
Subtotal								761,90	761,88	1.523,78
2			REFORMA TELHADO QUIOSQUE							
2.1	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	28,94	36,18	54,27	54,27	108,54
2.2	7175	INSUMO	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA,	UNID	8,00	3,22	4,03	16,12	16,12	32,24
Subtotal								70,39	70,39	140,78
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,80	98,22	122,78	233,28	233,28	466,56
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	3,80	84,73	105,91	201,23	201,23	402,46
3.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA	m	40,00	11,55	14,44	288,80	288,80	577,60
3.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITO DE FORÇA	m	45,00	8,01	10,01	225,23	225,22	450,45
3.5	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9,00 M, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 20 MPa	unid	2,00	632,26	790,33	790,33	790,33	1.580,66
3.6	5044	INSUMOS	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 20 MPa	unid	2,00	1.169,10	1.461,38	1.461,38	1.461,38	2.922,76
3.7	ORÇ1	ORÇAMENTO	REFLETORES 400W; 6.000K	unid	8,00	92,22	115,28	461,12	461,12	922,24
Subtotal								3.661,37	3.661,36	7.322,73
4			PAVIMENTAÇÃO							
4.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	m2	54,00	0,71	0,89	24,03	24,03	48,06
4.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m2	54,00	3,10	3,88	104,76	104,76	209,52
4.3	CP2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CAMINHO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, ESPESURA DE 15 CM	m2	52,45	81,63	102,03	2.675,74	2.675,73	5.351,47
4.4	100952	SINAPI	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK	T x km	2.171,43	3,41	4,26	4.625,15	4.625,14	9.250,29
4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS LIMITE DE 50 KM	m³xkm	6,63	3,02	3,78	12,53	12,53	25,06
4.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO	M	32,46	48,12	60,15	976,23	976,24	1.952,47
Subtotal								8.418,44	8.418,44	16.836,88
5			PLAYGROUND							
5.1	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	29,23	36,54	438,48	438,48	876,96
5.2	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	25,73	32,16	385,92	385,92	771,84
5.3	35274	INSUMOS	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSELA	M	4,20	47,69	59,61	125,18	125,18	250,36
5.4	40568	INSUMOS	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	3,00	14,27	17,84	26,76	26,76	53,52
5.5	11790*	INSUMOS	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM	UNID	2,00	29,01	36,26	36,26	36,26	72,52
5.6	2794	INSUMOS	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	M	6,55	242,92	303,65	994,45	994,46	1.988,91
5.7	4115	INSUMOS	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	M	1,65	45,34	56,68	46,76	46,76	93,52
5.8	4119	INSUMOS	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	M	8,30	91,57	114,46	475,01	475,01	950,02
5.9	37453	INSUMOS	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COEFICIENTE DE PERDA DE CARGA	M	2,00	112,82	141,03	141,03	141,03	282,06
5.10	3322	INSUMOS	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	15,00	26,95	33,69	252,68	252,67	505,35
5.11	3992	INSUMOS	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANCHO DE 2,5 CM	M	18,50	29,07	36,34	336,15	336,14	672,29
5.12	3777	INSUMOS	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	2,56	1,95	2,44	3,12	3,13	6,25
Subtotal								3.261,80	3.261,80	6.523,60
6			PINTURA PLAYGROUND E QUIOSQUE							
6.1	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	31,59	39,49	473,88	473,88	947,76
6.2	7292	INSUMOS	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	3,00	40,25	50,31	75,47	75,46	150,93
6.3	35693	INSUMOS	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	6,00	13,89	17,36	52,08	52,08	104,16
6.4	10478	INSUMOS	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FLEXIBILIDADE	L	8,65	44,46	55,58	240,38	240,39	480,77
6.5	626	INSUMOS	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS	KG	7,00	22,23	27,79	97,27	97,26	194,53
Subtotal								939,08	939,07	1.878,15
Valor TOTAL com BDI								17.112,98	17.112,93	34.225,91

VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI MARÇO/2026 SEM DESONERAÇÃO E SICRO 01/2026.

* VALORES DE REFERÊNCIA ESTADO SP

São Sebastião do Cai, 04 de MAIO de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO