



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA REFORMA PRAÇA SÃO MARTIM

RUA DO CEMITÉRIO - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	VALOR MÃO-DE-OBRA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	CP1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	mês	1,50	856,91	1071,14	803,36	803,35	1.606,71
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS-placa 1,20x0,60m	M²	0,72	462,96	578,7	208,33	208,33	416,66
Subtotal								1.011,69	1.011,68	2.023,37
2			PAVIMENTAÇÃO							
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2	55,35	0,69	0,86	23,80	23,80	47,60
2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	55,35	3,05	3,81	105,44	105,44	210,88
2.3	CP2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE CAMINHO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES, ESPESSURA 6 CM (BASE 10CM + 1CM REJUNTAMENTO)	m2	55,35	81,88	102,35	2.832,54	2.832,53	5.665,07
2.4	100952	SINAPI	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.291,49	3,05	3,81	4.365,29	4.365,29	8.730,58
2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS LIMITE DMT até 30 KM	m³xkm	7,00	2,69	3,36	11,76	11,76	23,52
2.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	63,63	46,39	57,99	1.844,95	1.844,95	3.689,90
Subtotal								9.183,78	9.183,78	18.367,56
3			QUIOSQUE							
3.1			SAPATA 60x60/30cm							
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,03	106,47	133,09	68,47	68,48	136,95
3.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	4,32	136,44	170,55	368,39	368,39	736,78
3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,02	42,62	53,28	0,48	0,48	0,96
3.1.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	31,10	12,99	16,24	252,51	252,50	505,01
3.1.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,65	820,89	1.026,11	332,46	332,46	664,92
3.2			VIGA BALDRAME 15x30cm							
3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,72	117,26	146,58	52,77	52,77	105,54
3.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M3	7,20	67,11	83,89	302,00	302,01	604,01
3.2.3	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,83	17,32	21,65	128,03	128,03	256,06
3.2.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,62	12,99	16,24	240,48	240,48	480,96
3.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,54	785,16	981,45	264,99	264,99	529,98
3.3			PISO							
3.3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	10,25	3,05	3,81	19,53	19,52	39,05
3.3.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,03	179,00	223,75	114,67	114,67	229,34
3.3.3	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	31,88	14,39	17,99	286,74	286,74	573,48
3.3.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,03	679,76	849,70	435,47	435,47	870,94
3.4			PILARES							
3.4.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,86	57,52	71,90	462,46	462,46	924,92
3.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,94	14,40	18,00	116,42	116,43	232,85
3.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,69	11,13	13,91	276,01	276,01	552,02
3.4.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,64	710,27	887,84	285,53	285,53	571,06
3.5			CHURRASQUEIRA E BANCADA							
3.5.1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,83	31,04	124,16	124,16	248,32
3.5.2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	29,88	37,35	149,40	149,40	298,80
3.5.3	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,47	152,80	191,00	235,89	235,88	471,77
3.5.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,00	136,44	170,55	170,55	170,55	341,10
3.5.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,70	14,08	17,60	76,56	76,56	153,12
3.5.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,10	820,89	1.026,11	51,31	51,30	102,61
3.6			COBERTURA							
3.6.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	18,60	96,49	120,61	1.121,67	1.121,68	2.243,35
3.6.2	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	18,60	102,37	127,96	1.190,03	1.190,03	2.380,06
3.7			REVESTIMENTOS E PINTURA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA REFORMA PRAÇA SÃO MARTIM

RUA DO CEMITÉRIO - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	VALOR MÃO-DE-OBRA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.7.1	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	12,48	5,62	7,03	43,87	43,86	87,73
3.7.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12,48	59,62	74,53	465,07	465,06	930,13
3.7.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	12,48	4,03	5,04	31,45	31,45	62,90
3.7.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,48	14,16	17,7	110,45	110,45	220,90
3.7.5	34400	INSUMOS	TUOLO CERÂMICO REFRATÁRIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UNID	60,00	4,78	5,98	179,40	179,40	358,80
3.7.6	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	12,00	2,29	2,86	17,16	17,16	34,32
3.7.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,00	24,41	30,51	183,06	183,06	366,12
3.7.8	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 (PISO CONCRETO E BANCADAS CHURRASQUEIRA)	M2	12,00	28,83	36,04	216,24	216,24	432,48
Subtotal								8.373,68	8.373,66	16.747,34
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,54	98,22	122,78	217,01	217,02	434,03
4.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	3,54	84,51	105,64	186,72	186,72	373,44
4.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	25,55	11,55	14,44	184,47	184,47	368,94
4.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m	30,00	7,60	9,50	142,50	142,50	285,00
4.5	96556	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	M3	0,16	970,75	1.213,44	97,08	97,07	194,15
4.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UNID	1,00	2.901,75	3.627,19	1.813,60	1.813,59	3.627,19
4.7	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNID	2,00	371,00	463,75	463,75	463,75	927,50
4.8	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UNID	1,00	1.612,29	2.015,36	1.007,68	1.007,68	2.015,36
4.9	5033	INSUMOS	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UNID	1,00	1.050,00	1.312,50	656,25	656,25	1.312,50
4.10	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UNID	1,00	605,03	756,29	378,15	378,14	756,29
4.11	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - QUIOSQUE	UNID	2,00	100,25	125,31	125,31	125,31	250,62
4.12	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	2,00	35,78	44,73	44,73	44,73	89,46
4.13	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,50	11,51	14,39	46,77	46,77	93,54
4.14	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UNID	2,00	147,28	184,10	184,10	184,10	368,20
Subtotal								5.548,12	5.548,09	11.096,21
5			PLAYGROUND E MOBILIÁRIO URBANO							
5.1			PLAYGROUND							
5.1.1	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	29,23	36,54	109,62	109,62	219,24
5.1.2	88239	SINAPI	AJUUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	25,73	32,16	96,48	96,48	192,96
5.1.3	40568	INSUMOS	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Kg	3,00	14,27	17,84	26,76	26,76	53,52
5.1.4	2794	INSUMOS	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,55	242,92	303,65	994,45	994,46	1.988,91
5.1.5	4119	INSUMOS	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,10	91,57	114,46	120,18	120,19	240,37
5.1.6	4115	INSUMOS	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,65	45,34	56,68	46,76	46,76	93,52
5.1.7	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA MANTA LÍQUIDA ASFÁLTICA	H	4,00	31,59	39,49	78,98	78,98	157,96
5.1.8	5086	INSUMOS	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)- (PARA BALANÇOS)	KG	12,67	36,37	45,46	287,99	287,99	575,98
5.1.9	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	4,50	2,29	2,86	6,44	6,43	12,87
5.1.10	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	3,00	10,76	13,45	20,18	20,17	40,35
5.1.11	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTÉ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,50	17,54	21,93	49,34	49,35	98,69
5.1.12	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	3,00	54,09	67,61	101,42	101,41	202,83
5.1.13	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,00	22,77	28,46	14,23	14,23	28,46
5.1.14	626	INSUMOS	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	3,37	20,55	25,69	43,29	43,29	86,58
5.2			MOBILIÁRIO URBANO							
5.2.1	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UNID	2,00	1.252,86	1.566,08	1.566,08	1.566,08	3.132,16
Subtotal								3.562,20	3.562,18	7.124,38
6			SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS PARA REFORMA PRAÇA SÃO MARTIM
RUA DO CEMITÉRIO - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

BDI = 25,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR MATERIAL (R\$)	VALOR MÃO-DE-OBRA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6.1	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LIMPEZA ENTULHO	M3/KM	180,00	3,25	4,06	365,40	365,40	730,80
					Subtotal			365,40	365,40	730,80
Valor TOTAL com BDI								28.044,87	28.044,80	56.089,67

VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI JANEIRO/2026 SEM DESONERAÇÃO E SICRO 10/2025-REVISADO.

São Sebastião do Caí, 12 de março de 2026.

Marcio Morales Cezar
CREA RS 114-134