



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PIRAPÓ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E	MUNICÍPIO / UF PIRAPÓ/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E ACESSIBILIDADES									34.607,86	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA LINHA FIGUEIRA					-	34.607,86	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.801,56	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	3,00	494,87	BDI 1	600,52	1.801,56	RA
1.2.			RECORTE DE PAVIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ANCORADOR					-	1.046,64	
1.2.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	36,75	23,47	BDI 1	28,48	1.046,64	RA
1.3.			FAIXA ELEVADA					-	18.776,03	
1.3.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	19,36	763,98	BDI 1	927,09	17.948,46	RA
1.3.2.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,84	99,70	BDI 1	120,99	827,57	RA
1.4.			EXECUÇÃO DE GRELHA					-	2.574,08	
1.4.1.	Composição	01	GRELHA DE ACESSIBILIDADE ENTRE PASSEIO PÚBLICO E FAIXA ELEVADA COM QUADRO DE CANTONEIRAS E BARRAS DE AÇO Ø10MM	UN	2,00	1.060,60	BDI 1	1.287,04	2.574,08	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURAS)					-	3.766,95	
1.5.1.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	34,37	90,32	BDI 1	109,60	3.766,95	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS)					-	5.753,48	
1.6.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,04	229,07	BDI 1	277,98	11,12	RA
1.6.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,40	98,22	BDI 1	119,19	47,68	RA
1.6.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,43	660,02	BDI 1	800,93	344,40	RA
1.6.4.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	14,00	94,70	BDI 1	114,92	1.608,88	RA
1.6.5.	Cotação	01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A33b) / PINTURA REFLETIVA (FAIXA ELEVADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	770,79	BDI 1	935,35	3.741,40	RA
1.7.			PISO PODOTÁTIL					-	889,12	
1.7.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,35	123,20	BDI 1	149,50	52,33	RA
1.7.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	4,40	156,72	BDI 1	190,18	836,79	RA

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PIRAPÓ	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E	Município / UF PIRAPÓ/RS	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E ACESSIBILIDADES									34.607,86

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRAPÓ/RS
Local
quinta-feira, 16 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ÍGOR MACHADO KIST
CREA/CAU: RS246150
ART/RRT: 14537846

RECURSO
↓