

COMPOSIÇÃO 02

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						
TIPO DO ITEM	SINAPI MAI/2025	DESCRIÇÃO BÁSICA	Unidade: m			
A- MATERIAL E EQUIPAMENTO			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
SINAPI INSUMO	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	R\$ 80,62	0,00100	R\$ 0,08
	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	R\$ 9,64	0,00289	R\$ 0,03
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
TOTAL (A)						R\$ 0,11
B - MÃO-DE-OBRA			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,37	0,00250	R\$ 0,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 25,81	0,00750	R\$ 0,19
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 42,93	0,00200	R\$ 0,09
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 25,63	0,00250	R\$ 0,06
TOTAL (B)						R\$ 0,40
C - TRANSPORTE			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
						R\$ -
TOTAL (C)						R\$ -
TOTAL A+B+C						R\$ 0,51