



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

ORÇAMENTO GERAL

ÁREA DE CBUQ = 7537,25 m²
TOTAL = 8012,00 m²

BDI 1,1964 19,64	
------------------------	--

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	SINAPI 06/2026 SICRO 04/2026 NÃO DESONERADO
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS:							
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	3,00	5.557,43	19,64	6.648,90	19.946,70	COMPOSIÇÃO 1
Item 1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	789,45	0,51	19,64	0,61	481,56	COMPOSIÇÃO 2
Item 1.3	PLACA DE OBRA (2,40 m x 1,20 m) FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	3,00	1.368,34	19,64	1.637,08	4.911,24	COMPOSIÇÃO 3
Item 1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	392,00	5,50	19,64	6,58	2.579,36	98524
Item 1.5	CARGA E TRANSPORTE DE LIMPEZA PARA BOTA FORA - DMT 1 KM	m³	19,60	10,02	19,64	11,98	234,79	100981
Item 1.6	PODA DE ÁRVORES ATÉ 5 METROS DE ALTURA	m³	-	341,11	19,64	408,10	-	SICRO 4915764
Item 1.7	REMOÇÃO DE ACESSOS DE GARAGEM	m³	4,51	238,18	19,64	284,95	1.285,11	104789
Item 1.8	CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DE CONCRETO PARA BOTA FORA	m³	4,51	10,02	19,64	11,98	54,01	100981
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 29.492,77	
Item 2	DRENAGEM:							
Item 2.1	SARJETA DE CONCRETO	m	1.582,48	44,45	19,64	53,17	84.140,45	COMPOSIÇÃO 04
Item 2.2	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	m	-	19,82	19,64	23,71	-	104797
Item 2.3	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	m	-	53,35	19,64	63,82	-	94273
Item 2.4	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DMT ATÉ 30KM	tonXkm	-	3,19	19,64	3,81	-	100952
Item 2.5	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EXCEDENTE A 30KM	tonXkm	-	1,22	19,64	1,45	-	100953
TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM:							R\$ 84.140,45	
Item 3	PAVIMENTAÇÃO:							
Item 3.1	ESCAVAÇÃO PARA REMENDO PROFUNDO	m³	-	12,14	19,64	14,52	-	101230
Item 3.2	SUB BASE MACADAME E=20cm	m³	-	160,11	19,64	191,55	-	105752
Item 3.3	TRANSPORTE DE MACADAME DMT ATÉ 30KM	m³ X km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.4	TRANSPORTE DE MACADAME DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ X km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.5	BASE DE BRITA GRADUADA E=15cm	m³	-	180,32	19,64	215,73	-	96396
Item 3.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT ATÉ 30KM	m³ x km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.7	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ x km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.8	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	-	8,96	19,64	10,71	-	COMPOSIÇÃO 05
Item 3.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	-	3,08	19,64	3,68	-	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.10	REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ CAP 50/70), EXCLUSIVE TRANSPORTE E=5CM	m³	-	1.488,80	19,64	1.781,20	-	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	8.012,00	1,81	19,64	2,16	17.305,92	99814
Item 3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	7.537,25	3,08	19,64	3,68	27.737,06	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.15	REPERFILAGEM COM CBUQ CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m³	301,49	1.488,80	19,64	1.781,20	537.013,98	COMPOSIÇÃO 07



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

Item 3.16	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	7.537,25	3,08	19,64	3,68	27.737,06	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.17	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CAPA FINAL (CBUQ CAP 50/70) EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM	m³	226,11	1.488,80	19,64	1.781,20	402.747,12	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	25.482,90	2,83	19,64	3,38	86.132,19	95875
Item 3.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	15.459,62	1,08	19,64	1,29	19.942,90	93590
TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 1.118.616,23	
Item 4	SINALIZAÇÃO:							
Item 4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
Item 4.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO E ESTACIONAMENTO	m	-	6,77	19,64	8,09	-	102512
Item 4.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	302,15	31,66	19,64	37,87	11.442,41	102509
Item 4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
Item 4.2.1	PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) L=25cm	unids	6,00	521,11	19,64	623,45	3.740,70	COMPOSIÇÃO 08
Item 4.2.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA (PEDESTRE) L=50cm	unids	14,00	471,22	19,64	563,76	7.892,64	COMPOSIÇÃO 09
Item 4.2.3	PLACA DE LOGRADOURO (0,25x0,50m)	unids	6,00	471,22	19,64	563,76	3.382,56	COMPOSIÇÃO 10
TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 26.458,31	
Item 5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							
Item 5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,00	146,28	19,64	175,00	3.325,00	90778
Item 5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	139,00	126,87	19,64	151,78	21.097,42	90780
Item 5.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	41,34	19,64	49,45	3.708,75	88255
TOTAL DO Item 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							R\$ 28.131,17	
Item 6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
Item 6.1	RAMPAS ACESSIBILIDADE	m	27,00	549,59	19,64	657,52	17.753,04	COMPOSIÇÃO 11
Item 6.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	-	5.557,43	19,64	6.648,90	-	COMPOSIÇÃO 15
TOTAL DO Item 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 17.753,04	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 1.304.591,97	



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: JOÃO ORLANDO SCHAEDLER

ÁREA DA OBRA 4642m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	SINAPI 06/2026 SICRO 04/2026 NÃO DESONERADO
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS:							
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	5.557,43	19,64	6.648,90	6.648,90	COMPOSIÇÃO 1
Item 1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	446,00	0,51	19,64	0,61	272,06	COMPOSIÇÃO 2
Item 1.3	PLACA DE OBRA (2,40 m x 1,20 m) FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	1,00	1.368,34	19,64	1.637,08	1.637,08	COMPOSIÇÃO 3
Item 1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	204,00	5,50	19,64	6,58	1.342,32	98524
Item 1.5	CARGA E TRANSPORTE DE LIMPEZA PARA BOTA FORA - DMT 1 KM	m³	10,20	10,02	19,64	11,98	122,19	100981
Item 1.6	PODA DE ÁRVORES ATÉ 5 METROS DE ALTURA	m³	-	341,11	19,64	408,10	-	SICRO 4915764
Item 1.7	REMOÇÃO DE ACESSOS DE GARAGEM	m³	2,25	238,18	19,64	284,95	641,13	104789
Item 1.8	CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DE CONCRETO PARA BOTA FORA	m³	2,25	10,02	19,64	11,98	26,95	100981
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 10.690,63	
Item 2	DRENAGEM:							
Item 2.1	SARJETA DE CONCRETO	m	908,92	44,45	19,64	53,17	48.327,27	COMPOSIÇÃO 04
Item 2.2	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	m	-	19,82	19,64	23,71	-	104797
Item 2.3	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	m	-	53,35	19,64	63,82	-	94273
Item 2.4	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DMT ATÉ 30KM	tonXkm	-	3,19	19,64	3,81	-	100952
Item 2.5	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EXCEDENTE A 30KM	tonXkm	-	1,22	19,64	1,45	-	100953
TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM:							R\$ 48.327,27	
Item 3	PAVIMENTAÇÃO:							
Item 3.1	ESCAVAÇÃO PARA REMENDO PROFUNDO	m³	-	12,14	19,64	14,52	-	
Item 3.2	SUB BASE MACADAME E=20cm	m³	-	160,11	19,64	191,55	-	105752
Item 3.3	TRANSPORTE DE MACADAME DMT ATÉ 30KM	m³ X km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.4	TRANSPORTE DE MACADAME DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ X km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.5	BASE DE BRITA GRADUADA E=15cm	m³	-	180,32	19,64	215,73	-	96396
Item 3.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT ATÉ 30KM	m³ x km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.7	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ x km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.8	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	-	8,96	19,64	10,71	-	COMPOSIÇÃO 05
Item 3.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	-	3,08	19,64	3,68	-	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.10	REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ CAP 50/70), EXCLUSIVE TRANSPORTE E=5CM	m³	-	1.488,80	19,64	1.781,20	-	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	4.642,00	1,81	19,64	2,16	10.026,72	99814
Item 3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	4.369,32	3,08	19,64	3,68	16.079,09	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.15	REPERFILAGEM COM CBUQ CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m³	174,77	1.488,80	19,64	1.781,20	311.300,32	COMPOSIÇÃO 07



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

Item 3.16	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	4.369,32	3,08	19,64	3,68	16.079,09	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.17	REVESTIMENTO ASFALTICO CAPA FINAL (CBUQ CAP 50/70) EXCLUSIVE TRANSPORTE F=3CM	m³	131,08	1.488,80	19,64	1.781,20	233.479,69	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.18	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	14.772,60	2,83	19,64	3,38	49.931,38	95875
Item 3.19	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	8.962,04	1,08	19,64	1,29	11.561,03	93590
TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 648.457,32	
Item 4	SINALIZAÇÃO:							
Item 4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
Item 4.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO E ESTACIONAMENTO	m	-	6,77	19,64	8,09	-	102512
Item 4.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	197,60	31,66	19,64	37,87	7.483,11	102509
Item 4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-					
Item 4.2.1	PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) L=25cm	unids	3,00	521,11	19,64	623,45	1.870,35	COMPOSIÇÃO 08
Item 4.2.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA (PEDESTRE) L=50cm	unids	9,00	471,22	19,64	563,76	5.073,84	COMPOSIÇÃO 09
Item 4.2.3	PLACA DE LOGRADOURO (0,25x0,50m)	unids	3,00	471,22	19,64	563,76	1.691,28	COMPOSIÇÃO 10
TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 16.118,58	
Item 5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							
Item 5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	146,28	19,64	175,00	2.100,00	90778
Item 5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00	126,87	19,64	151,78	10.624,60	90780
Item 5.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	41,34	19,64	49,45	2.225,25	88255
TOTAL DO Item 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							R\$ 14.949,85	
Item 6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
Item 6.1	RAMPAS ACESSIBILIDADE	m	21,00	549,59	19,64	657,52	13.807,92	COMPOSIÇÃO 11
Item 6.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	-	5.557,43	19,64	6.648,90	-	COMPOSIÇÃO 15
TOTAL DO Item 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 13.807,92	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 752.351,57	



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: VEREADOR EMILIO MARINO KUHN

ÁREA DA OBRA 1890m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	SINAPI 06/2026 SICRO 04/2026 NÃO DESONERADO
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS:							
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	5.557,43	19,64	6.648,90	6.648,90	COMPOSIÇÃO 1
Item 1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	180,00	0,51	19,64	0,61	109,80	COMPOSIÇÃO 2
Item 1.3	PLACA DE OBRA (2,40 m x 1,20 m) FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	1,00	1.368,34	19,64	1.637,08	1.637,08	COMPOSIÇÃO 3
Item 1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	93,00	5,50	19,64	6,58	611,94	98524
Item 1.5	CARGA E TRANSPORTE DE LIMPEZA PARA BOTA FORA - DMT 1 KM	m³	4,65	10,02	19,64	11,98	55,70	100981
Item 1.6	PODA DE ÁRVORES ATÉ 5 METROS DE ALTURA	m³	-	341,11	19,64	408,10	-	SICRO 4915764
Item 1.7	REMOÇÃO DE ACESSOS DE GARAGEM	m³	1,13	238,18	19,64	284,95	321,99	104789
Item 1.8	CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DE CONCRETO PARA BOTA FORA	m³	1,13	10,02	19,64	11,98	13,53	100981
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 9.398,94	
Item 2	DRENAGEM:							
Item 2.1	SARJETA DE CONCRETO	m	344,01	44,45	19,64	53,17	18.291,01	COMPOSIÇÃO 04
Item 2.2	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	m	-	19,82	19,64	23,71	-	104797
Item 2.3	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	m	-	53,35	19,64	63,82	-	94273
Item 2.4	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DMT ATÉ 30KM	tonXkm	-	3,19	19,64	3,81	-	100952
Item 2.5	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EXCEDENTE A 30KM	tonXkm	-	1,22	19,64	1,45	-	100953
TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM:							R\$ 18.291,01	
Item 3	PAVIMENTAÇÃO:							
Item 3.1	ESCAVAÇÃO PARA REMENDO PROFUNDO	m³	-	12,14	19,64	14,52	-	
Item 3.2	SUB BASE MACADAME E=20cm	m³	-	160,11	19,64	191,55	-	105752
Item 3.3	TRANSPORTE DE MACADAME DMT ATÉ 30KM	m³ X km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.4	TRANSPORTE DE MACADAME DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ X km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.5	BASE DE BRITA GRADUADA E=15cm	m³	-	180,32	19,64	215,73	-	96396
Item 3.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT ATÉ 30KM	m³ x km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.7	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ x km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.8	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	-	8,96	19,64	10,71	-	COMPOSIÇÃO 05
Item 3.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	-	3,08	19,64	3,68	-	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.10	REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ CAP 50/70), EXCLUSIVE TRANSPORTE E=5CM	m³	-	1.488,80	19,64	1.781,20	-	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	1.890,00	1,81	19,64	2,16	4.082,40	99814
Item 3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	1.786,80	3,08	19,64	3,68	6.575,42	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.15	REPERFILAGEM COM CBUQ CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m³	71,47	1.488,80	19,64	1.781,20	127.302,36	COMPOSIÇÃO 07



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

Item 3.16	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	1.786,80	3,08	19,64	3,68	6.575,42	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.17	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CAPA FINAL (CBUQ CAP 50/70) EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM	m³	53,60	1.488,80	19,64	1.781,20	95.472,32	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	6.040,80	2,83	19,64	3,38	20.417,90	95875
Item 3.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	3.664,75	1,08	19,64	1,29	4.727,52	93590
TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 265.153,34	
Item 4	SINALIZAÇÃO:							
Item 4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
Item 4.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO E ESTACIONAMENTO	m	-	6,77	19,64	8,09	-	102512
Item 4.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	74,55	31,66	19,64	37,87	2.823,20	102509
Item 4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-					
Item 4.2.1	PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) L=25cm	unids	1,00	521,11	19,64	623,45	623,45	COMPOSIÇÃO 08
Item 4.2.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA (PEDESTRE) L=50cm	unids	3,00	471,22	19,64	563,76	1.691,28	COMPOSIÇÃO 09
Item 4.2.3	PLACA DE LOGRADOURO (0,25x0,50m)	unids	1,00	471,22	19,64	563,76	563,76	COMPOSIÇÃO 10
TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 5.701,69	
Item 5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							
Item 5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	146,28	19,64	175,00	875,00	90778
Item 5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	43,00	126,87	19,64	151,78	6.526,54	90780
Item 5.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	41,34	19,64	49,45	989,00	88255
TOTAL DO Item 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							R\$ 8.390,54	
Item 6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
Item 6.1	RAMPAS ACESSIBILIDADE	m	2,00	549,59	19,64	657,52	1.315,04	COMPOSIÇÃO 11
Item 6.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	-	5.557,43	19,64	6.648,90	-	COMPOSIÇÃO 15
TOTAL DO Item 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 1.315,04	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 308.250,56	



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA PE. AFONSO SEGER

ÁREA DA OBRA 1480m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	BDI (%)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	SINAPI 06/2026 SICRO 04/2026 NÃO DESONERADO
Item 1	SERVIÇOS INICIAIS:							
Item 1.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	5.557,43	19,64	6.648,90	6.648,90	COMPOSIÇÃO 1
Item 1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	163,45	0,51	19,64	0,61	99,70	COMPOSIÇÃO 2
Item 1.3	PLACA DE OBRA (2,40 m x 1,20 m) FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	1,00	1.368,34	19,64	1.637,08	1.637,08	COMPOSIÇÃO 3
Item 1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL	m²	95,00	5,50	19,64	6,58	625,10	98524
Item 1.5	CARGA E TRANSPORTE DE LIMPEZA PARA BOTA FORA - DMT 1 KM	m³	4,75	10,02	19,64	11,98	56,90	100981
Item 1.6	PODA DE ÁRVORES ATÉ 5 METROS DE ALTURA	m³	-	341,11	19,64	408,10	-	SICRO 4915764
Item 1.7	REMOÇÃO DE ACESSOS DE GARAGEM	m³	1,13	238,18	19,64	284,95	321,99	104789
Item 1.8	CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DE CONCRETO PARA BOTA FORA	m³	1,13	10,02	19,64	11,98	13,53	100981
TOTAL DO Item 1 - SERVIÇOS INICIAIS:							R\$ 9.403,20	
Item 2	DRENAGEM:							
Item 2.1	SARJETA DE CONCRETO	m	329,55	44,45	19,64	53,17	17.522,17	COMPOSIÇÃO 04
Item 2.2	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	m	-	19,82	19,64	23,71	-	104797
Item 2.3	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	m	-	53,35	19,64	63,82	-	94273
Item 2.4	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DMT ATÉ 30KM	tonXkm	-	3,19	19,64	3,81	-	100952
Item 2.5	TRANSPORTE DO MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EXCEDENTE A 30KM	tonXkm	-	1,22	19,64	1,45	-	100953
TOTAL DO Item 2 - DRENAGEM:							R\$ 17.522,17	
Item 3	PAVIMENTAÇÃO:							
Item 3.1	ESCAVAÇÃO PARA REMENDO PROFUNDO	m³	-	12,14	19,64	14,52	-	
Item 3.2	SUB BASE MACADAME E=20cm	m³	-	160,11	19,64	191,55	-	105752
Item 3.3	TRANSPORTE DE MACADAME DMT ATÉ 30KM	m³ X km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.4	TRANSPORTE DE MACADAME DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ X km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.5	BASE DE BRITA GRADUADA E=15cm	m³	-	180,32	19,64	215,73	-	96396
Item 3.6	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT ATÉ 30KM	m³ x km	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.7	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT EXCEDENTE A 30KM	m³ x km	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.8	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	-	8,96	19,64	10,71	-	COMPOSIÇÃO 05
Item 3.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	-	3,08	19,64	3,68	-	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.10	REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ CAP 50/70), EXCLUSIVE TRANSPORTE E=5CM	m³	-	1.488,80	19,64	1.781,20	-	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	-	2,83	19,64	3,38	-	95875
Item 3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	-	1,08	19,64	1,29	-	93590
Item 3.13	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE	m²	1.480,00	1,81	19,64	2,16	3.196,80	99814
Item 3.14	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA REPERFILAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	1.381,13	3,08	19,64	3,68	5.082,55	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.15	REPERFILAGEM COM CBUQ CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=4CM	m³	55,25	1.488,80	19,64	1.781,20	98.411,30	COMPOSIÇÃO 07



ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO

Item 3.16	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA CAPA FINAL COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	1.381,13	3,08	19,64	3,68	5.082,55	COMPOSIÇÃO 06
Item 3.17	REVESTIMENTO ASFÁLTICO CAPA FINAL (CBUQ CAP 50/70) EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM	m³	41,43	1.488,80	19,64	1.781,20	73.795,11	COMPOSIÇÃO 07
Item 3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³Xkm	4.669,50	2,83	19,64	3,38	15.782,91	95875
Item 3.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT EXCEDENTE A 30 KM	m³Xkm	2.832,83	1,08	19,64	1,29	3.654,35	93590
TOTAL DO Item 3 - PAVIMENTAÇÃO:							R\$ 205.005,57	
Item 4	SINALIZAÇÃO:							
Item 4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
Item 4.1.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE EIXO E ESTACIONAMENTO	m	-	6,77	19,64	8,09	-	102512
Item 4.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	30,00	31,66	19,64	37,87	1.136,10	102509
Item 4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-					
Item 4.2.1	PLACA TIPO R1 REGULAMENTAÇÃO (PARE) L=25cm	unids	2,00	521,11	19,64	623,45	1.246,90	COMPOSIÇÃO 08
Item 4.2.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA (PEDESTRE) L=50cm	unids	2,00	471,22	19,64	563,76	1.127,52	COMPOSIÇÃO 09
Item 4.2.3	PLACA DE LOGRADOURO (0,25x0,50m)	unids	2,00	471,22	19,64	563,76	1.127,52	COMPOSIÇÃO 10
TOTAL DO Item 4 - SINALIZAÇÃO:							R\$ 4.638,04	
Item 5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							
Item 5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	146,28	19,64	175,00	350,00	90778
Item 5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,00	126,87	19,64	151,78	3.946,28	90780
Item 5.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	41,34	19,64	49,45	494,50	88255
TOTAL DO Item 5 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL:							R\$ 4.790,78	
Item 6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
Item 6.1	RAMPAS ACESSIBILIDADE	m	4,00	549,59	19,64	657,52	2.630,08	COMPOSIÇÃO 11
Item 6.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	-	5.557,43	19,64	6.648,90	-	COMPOSIÇÃO 15
TOTAL DO Item 6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 2.630,08	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 243.989,84	