

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul				OBRA	Reforma da sede do CRQ- RS			DATA	jul/26	
END.	RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA, PORTO ALEGRE/RS			Área	2548,14			DATA-BASE	mai/26	
PRAZO DE EXECUÇÃO		60 dias		PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL			120 dias			
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QNT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.			Paisagismo						R\$	241.903,44
1.1	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	32	47,85	26,94%	R\$ 60,74	R\$	1.943,78
1.2	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	424,69	84,56	26,94%	R\$ 107,34	R\$	45.588,09
1.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	116,4625	153,89	26,94%	R\$ 195,36	R\$	22.751,55
1.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	14,375	180,17	26,94%	R\$ 228,72	R\$	3.287,79
1.5	COMP	COMP 002	POSTE DE AÇO RETO CÔNICO, FLANGEADO, MEDINDO 03 METROS DE ALTURA E GALVANIZADO A FOGO, COM SUPORTE PARA DUAS PÉTALAS, BASE E CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.011,70	26,94%	R\$ 1.284,30	R\$	2.568,59
1.6	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7,7856	30,87	26,94%	R\$ 39,19	R\$	305,10
1.7	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	3,8928	180,00	26,94%	R\$ 228,50	R\$	889,51
1.8	COMP	COMP 003	BANCO BNC 01 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	1	1.806,93	26,94%	R\$ 2.293,80	R\$	2.293,80
1.9	COMP	COMP 004	BANCO BNC 02 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	1	2.338,23	26,94%	R\$ 2.968,25	R\$	2.968,25
1.10	COMP	COMP 005	BANCO MU01 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	4	286,87	26,94%	R\$ 364,16	R\$	1.456,65
1.11	COMP	COMP 006	BANCO MU02 - CONCRETO MOLDADO IN LOCO	UN	12	915,93	26,94%	R\$ 1.162,72	R\$	13.952,66
1.12	COT	COT 002	PARACICLO TIPO U INVERTIDO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA	UN	4	528,76	26,94%	R\$ 671,23	R\$	2.684,93
1.13	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	14,08	66,09	26,94%	R\$ 83,90	R\$	1.181,28
1.14	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1	3.797,08	26,94%	R\$ 4.820,19	R\$	4.820,19
1.15	COMP	COMP 001	FECHAMENTO FRONTAL EM VIDRO LAMINADO 8MM E PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	60,52	878,91	26,94%	R\$ 1.115,73	R\$	67.523,88
1.16	SINAPI	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS	M2	121,04	2,72	26,94%	R\$ 3,45	R\$	417,94
1.17	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	151,735	122,78	26,94%	R\$ 155,86	R\$	23.649,82
1.18	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	151,735	7,36	26,94%	R\$ 9,34	R\$	1.417,68
1.19	SINAPI	87561	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	303,47	43,02	26,94%	R\$ 54,61	R\$	16.572,98
1.20	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	391,18	13,60	26,94%	R\$ 17,26	R\$	6.753,52
1.21	COMP	COMP 022	PORTÃO P23	UN	1	4.675,14	26,94%	R\$ 5.934,84	R\$	5.934,84
1.22	COMP	COMP 023	PORTÃO P24	UN	2	5.096,95	26,94%	R\$ 6.470,31	R\$	12.940,62

VALOR TOTAL SEM ADM LOCAL	R\$	241.903,44
---------------------------	-----	------------

Administração local

Administração Local: Percentual de 6,23% conforme Acórdão n.º 2.622/2013 - Plenário (TCU).

VALOR

R\$

15.070,58

VALOR TOTAL DO LOTE**R\$****256.974,03**

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Daniela Accorinte Lopes
CAU A113812-0