

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial é referente à pintura de meios-fios com tinta a base de cal da cidade de Lajeado/RS, em atenção ao **expediente 14606/2026**.

1. Generalidades:

Todo material a ser empregado na obra deverá ser de primeira qualidade, obedecendo as especificações e normas da ABNT e deverá ser submetido a exame e aprovação da fiscalização. Em todas as fases da execução dos serviços a Empresa executora deverá utilizar mão de obra especializada.

Serão de responsabilidade da Empresa executora todas as providências relativas ao licenciamento da obra, ARTs/RRTs execução junto ao CREA/CAU, guias de recolhimento junto ao INSS e taxas correspondentes. A Empresa também deverá providenciar equipamentos de proteção individual conforme normas regulares NR-6 e NR-18 do Ministério do Trabalho. Também faz parte das obrigações da Empresa executora a adequada sinalização do local para proteção aos usuários.

Na conclusão da obra deverá ser retirado do local todo o maquinário e equipamento, bem como efetuar uma limpeza geral, deixando-a pronta para ocupação imediata.

Competem à Empresa executora os serviços de organização, remoção de entulhos e limpeza geral permanente da obra, objetivando a manutenção das condições de acesso e uso do local. Os entulhos e detritos resultantes dos serviços deverão ser adequadamente dispostos e amontoados dentro da obra. Serão recolhidos e transportados periodicamente para destino apropriado de modo a evitar acúmulo que prejudique os trabalhos.

2. Pintura com tinta branca a base de cal (caiação):

Previamente a empresa contratada deverá colocar a sinalização provisória na via e fechar a faixa ou via se necessário.

Após deverá ser promovido a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam. Por fim, aplica-se a tinta a base de cal, com trincha ou rolo de lã.

3. Pintura com tinta acrílica:

Previamente a empresa contratada deverá colocar a sinalização provisória na via e fechar a faixa ou via se necessário.

Após deverá ser promovido a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam. Por fim, aplica-se a tinta acrílica linha PREMIUM, com trincha ou rolo de lã, com duas demãos.

4. Considerações finais:

As especificações poderão ser revisadas conforme as necessidades do contratante. Todas as dúvidas e possíveis omissões constantes nas especificações e projetos deverão ser solucionadas com o autor.

Lajeado, 01 de maio de 2026.