



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	Nº TransfereGOV 00	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	Apelido do Empreendimento RECUPERAÇÃO QUADRA DO GINÁSIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GINÁSIO PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GINÁSIO PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS									126.595,00	
1.			RECUPERAÇÃO DA QUADRA					-	126.595,00	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.426,06	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 273	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 1 (UM) MÊS	UN	1,00	2.873,48	BDI 1	3.569,72	3.569,72	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 252-GIN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1.494,28	BDI 1	1.856,34	1.856,34	RA
1.2.			RECUPERAÇÃO DA QUADRA					-	82.415,38	
1.2.1.	SINAPI-I	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	800,00	1,71	BDI 1	2,12	1.696,00	RA
1.2.2.	Composição	CM_ 277_GIN	CONCRETAGEM PISO DE QUADRA, COM CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	46,00	728,51	BDI 1	905,03	41.631,38	RA
1.2.3.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.600,00	0,42	BDI 1	0,52	832,00	RA
1.2.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	800,00	38,49	BDI 1	47,82	38.256,00	RA
1.3.			REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR					-	34.433,22	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 274-GIN	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) 5 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	800,00	18,79	BDI 1	23,34	18.672,00	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 275-GIN	REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR	M2	800,00	6,21	BDI 1	7,71	6.168,00	RA
1.3.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	637,00	12,12	BDI 1	15,06	9.593,22	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	4.320,34	
1.4.1.	Composição	CM - 028-GIN	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	800,00	2,48	BDI 1	3,08	2.464,00	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 252-GIN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1.494,28	BDI 1	1.856,34	1.856,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO
Local

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	Nº TransfereGOV 00	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	Apelido do Empreendimento RECUPERAÇÃO QUADRA DO GINÁSIO			
Localidade Sinapi PORTO ALEGRE	Data Base 04-26 (N DES.)	Descrição do Lote GINÁSIO PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS	Município / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GINÁSIO PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS									126.595,00
segunda-feira, 15 de junho de 2026				CREA/CAU: CREA/RS 253461					
Data				ART/RRT: 0					

RECURSO
↓

Assinantes



Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 24/06/2026 às 15:08:28 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

OG9-1NO-O3D-4JV