



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO QUADRA DO GINÁSIO	Nº TransfereGOV 00	Nº OPERAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
--	-----------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
GINÁSIO PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS				
1.	RECUPERAÇÃO DA QUADRA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 1 (UM) MÊS	UN	1,00	1 UNIDADE (MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME % DE ANDAMENTO DA OBRA)
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1 MOBILIZAÇÃO
1.2.	RECUPERAÇÃO DA QUADRA		-	
1.2.1.	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	800,00	graute para aderencia entre as camadas
1.2.2.	CONCRETAGEM PISO DE QUADRA, COM CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	46,00	área da quadra = 800m*0,05= 40m³ + área do entorno para rampeamento = 6m² marcado em projeto
1.2.3.	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.600,00	=(40*20)+(20*40)
1.2.4.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	800,00	área da quadra = 800m
1.3.	REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR		-	
1.3.1.	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) 5 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	800,00	área da quadra = 800m
1.3.2.	REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR	M2	800,00	área da quadra = 800m
1.3.3.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	637,00	futsal = 204m volei = 81m basquete = 224m handebol = 128m
1.4.	SERVIÇOS FINAIS		-	
1.4.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	800,00	área da quadra = 800m
1.4.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1 desmobilização

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	126.595,00	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
RECUPERAÇÃO DA QUADRA	800,00	
RECUPERAÇÃO DA QUADRA	46,00	
RECUPERAÇÃO DA QUADRA	1.600,00	
RECUPERAÇÃO DA QUADRA	800,00	
REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR	800,00	
REINSTALAÇÃO DO PISO	800,00	
REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR	637,00	
SERVIÇOS FINAIS	800,00	
SERVIÇOS FINAIS	1,00	

SÃO JERÔNIMO
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA
CREA/CAU: CREA/RS 253461
ART/RRT:



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
GINÁSIO PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS			
1.	RECUPERAÇÃO DA QUADRA		-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 1 (UM) MÊS	UN	1,00
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
1.2.	RECUPERAÇÃO DA QUADRA		-
1.2.1.	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	800,00
1.2.2.	CONCRETAGEM PISO DE QUADRA, COM CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	46,00
1.2.3.	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.600,00
1.2.4.	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	800,00
1.3.	REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR		-
1.3.1.	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) 5 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	800,00
1.3.2.	REINSTALAÇÃO DO PISO MODULAR	M2	800,00
1.3.3.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	637,00
1.4.	SERVIÇOS FINAIS		-
1.4.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	800,00
1.4.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00

Data

ART/RRT:

Assinantes



Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 24/06/2026 às 15:08:29 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

V5Y-Z53-3K6-68G